2023年8月改定



本価格表には元請業者経費及び消費税は含みません

商品費以外の工事費・運搬費等はご参考価格とします

JFE 建材 株式会社

価格設定条件

- (1) 商品、基礎の仕様はカタログ及び標準図集に基づきます。
- (2) Vネットフェンス1型~5型の菱形金網は合成樹脂被覆鉄線 (ポリエチレン: E-GH2、E-GS2)、その他各種鉄線を使用 出来ます。
 - 溶融亜鉛めっき商品も ϕ 3.2×56mm目その他各種鉄線を使用出来ます。
- (3) この価格表に掲載以外の菱形金網を使用する場合は、下記加算基準表をご参照下さい。
- (4) 商品の標準塗装色以外は日本塗料工業会色票番号でご相 談下さい。
- (5) 算出基準は一連100mとし、価格はm当りです。100m未満の場合は割高となります。
- (6) 工事費は土地及び地形等の施工条件を一般平坦地とします。
- (7) 商品費以外の工事費・運搬費等はご参考価格とします。
- (8) 溶融亜鉛めっき商品で価格表に記載していないものは別途ご相談下さい。
- (9) 運搬費は幣社配送センターより50km圏内とします。ただし、重量2t未満の場合は別途一車単位の運搬費を計上して下さい。
- |(10) 本価格には元請業者経費及び消費税は含みません。
- (11) 本価格は、北海道・沖縄地区を除きます。

〔この価格表に掲載以外の菱形金網を使用する場合の加算基準表〕

菱形金	網の仕様	加算額 (円/㎡)	対象品種
3種亜鉛めっき鉄絲	泉φ3.2×50mm目	420	
6種亜鉛めっき鉄線	<i>φ</i> 3.2 × 56mm ∃	240	●Vネットフェンス 1型~ 5型
(亜鉛付着量285 g/ml以上)	ϕ 3.2 × 50mm \exists	(円/㎡)	
7種亜鉛めっき鉄線	<i>φ</i> 3.2 × 56mm ∃	600	●丸パイプフェンス PF型
(亜鉛付着量380 g/m以上)	φ 3.2 × 50mm []	1,040	

この価格には消費税は含みません

<免責事項>

凍結の恐れがある場所への設置は、内部に溜まった雨水等の凍結融解により 支柱の破損やコンクリート基礎の破損の恐れがありますので施工時、水仕 舞いを行ってください。

施工による水仕舞い不備等で起こる支柱・基礎の破損について弊社は責任を 負いかねます。

目 次 1 ネットフェンス **2** (高尺フェンス) **3** メッシュフェンス 4 目かくしフェンス 5 格子フェンス **6** ステンレスフェンス

—— 目 次 ——

品 種 区 分	商品名・型 式	<u>.</u>	頁
■ ネットフェンス	● Vネットフェンス・門扉	5型⋅1型~ 3型	1~6
	● 再生ペットフェンス	V-5PET型	1
	● 再生ペットフェンス	V-1PET型	2
	● Vネット高耐食フェンス	V-5E型	3
	● Vネットフェンス・門扉(自在調整丁番仕様)	VH-G4F型	6
	● ニューラウンドフェンス・門扉	NR-4·5·6型	7 ~ 11
	● 高耐食ニューラウンドフェンス	NR-4E型	11
	● 再生ペットニューラウンドフェンス	NR-C4PET型	11
	● ニューラウンドフェンス 張出し補強部品	NR-4型	12
	● ニューラウンドフェンス 三方継手部品セット	NR-4型	12
	● ダイヤモンドフェンス・門扉	DY-21型	12
	● ダイヤモンドフェンス 張出し補強部品	DY-21型	13
	● 丸パイプフェンス・門扉	PF型	13 ~ 14
	● 高耐食丸パイプフェンス	PF-1E型	14
	● 再生PET丸パイプフェンス	PF-1PET型	13
	● ガードレール取付フェンス支柱部品		15
	● ニューガードプレート	NGP型	15
	● エキスパンドフェンス・門扉	XF型	16
■ 運動・公園向フェンス	● 高尺フェンス	GY型	17
(高尺フェンス)	● バックネット	GB型	17
	● コラム高尺フェンス	SS型	18
	● 防球フェンス FS-AP	型·BP型·CP型	19 ~ 21
	● コラムバックネット	SS-BF型	22
	● ニューバックネット	NR-BF型	23 ~ 24
■ メッシュフェンス	● Neoロータフェンス・門扉	NER-A型	25 ~ 26
	● Neoロータフェンス 張出し補強部品	NER-A型	25
	● Neoロータフェンス・門扉(自在調整丁番仕様)	NER-G4F型	26
	● Neoロータフェンス強化型	NER-ST型	27
	● Neoロータフェンスシリンダー錠門扉	NER-SG型	27
	● Jメッシュ・門扉	J型	28 ~ 29
	● J-1型·門扉		28
	● Jメッシュシリンダー錠門扉	J-SG型	29
	● 丸パイプ柱側壁用バンド		30
	● 丸パイプ用かさ上げフェンス取付金具		30

品 種 区 分	商品名・型	式	頁
■ 目かくしフェンス	● 緑化促進型フェンス	GPF型	30
	● 目かくしフェンス	NBF-SY1型	30
	● 目かくしフェンス Jブラインド・門扉	JKB型 JKB-MA型・JKB-M1型	31 ~ 32
	● 耐震目かくしフェンス・門扉	ES型	33
	● 目かくしフェンス・門扉	EK型	34
■ 格子フェンス	● 角パイプフェンス	SP-A型·SP-AS型 SP-C型	35 ~ 36
	● 角パイプフェンス忍付	SP-AY型	35
	● 角パイプ門扉	KB-G型·KC-G型	37
	● 角パイプフェンス門扉シリンダー錠仕様	KB-SG型	38
	● 角パイプフェンス門扉シリンダー錠仕様	KC-SG型	38
	● ノンレール引戸	TN-G型	39
	●多重引戸	TT-G型	39
	● 回転式門柱扉 TK	M-G型·TKK-G型	40 ~ 41
	● 小型回転式門柱扉	TKK-SG型	42
	● 大型引戸	TE-G型	43
	● 大型引戸	TH-G型	43
	● ダブルスライド式引戸	DS-G型	43
	● マルチスライドキャスター式引戸	MSC-G型	43
■ ステンレスフェンス	● ステンレスノンレール引戸	SU-TN-G型	44
	● ステンレス多重引戸	SU-TT-G型	44
	● ステンレス回転式門柱扉 SU-TKM	I-G型·SU-TKK-G型	45 ~ 46
	● ステンレスダブルスライド式引戸	SU-DS-G型	47
	● ステンレスマルチスライドキャスター式引戸	SU-MSC-G型	47

Vネットフェンス 5型・5PET型 <u>塗装</u>(柱間隔:2.0m)

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法
5型H 800	VA	5,350	2,430	2,310	150	10,240	180×180×450
5型H 900	VA	5,770	2,430	2,310	150	10,660	180×180×450
5型H1000	VA	5,990	2,430	2,310	170	10,900	180×180×450
5型H1200	VA	6,710	2,430	2,310	180	11,630	180×180×450
3型日1200	VAB	6,960	2,430	2,310	190	11,890	180×180×450
	VAB	7,600	2,660	2,310	230	12,800	180×180×450
5型H1500	VA (控付)	8,110	2,890	3,000	230	14,230	180 × 180 × 450 180 × 550 × 450
	VB	8,360	2,660	2,310	240	13,570	180×180×450
	VAB	8,820	2,890	2,770	240	14,720	200 × 200 × 450
5型H1800	VA (控付)	9,140	3,000	3,000	240	15,380	180 × 180 × 450 180 × 550 × 450
	VB	9,390	2,890	2,770	240	15,290	200×200×450
5型H2000	VB	10,300	3,360	3,230	300	17,190	250 × 250 × 450
5型H2500	VB	11,900	4,050	4,280	300	20,530	300×300×500
5型H3000	VC	15,200	4,970	6,010	430	26,610	300×300×600

〔備 考

- (1) この価格の菱形金網は ϕ 3.2×50目合成樹脂被覆鉄線(ポリエチレン: E-GH2、E-GS2)及び再生ペット樹脂被覆鉄線を標準といたします。
- (2) 胴縁に金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けた場合は次の価格を加算して下さい。 下胴縁のみの場合 商品費:1,470円/m、組立工事費:300円/m
- (3) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。
- (4) 再生ペットの場合は型式の語尾にPETが付きます。

Vネットフェンス 1型~3型・1~3 PET型 塗装 (柱間隔:2.0m)

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	VA (控付)	12,800	4,620	7,740	330	25,490	$250 \times 250 \times 450$ $250 \times 600 \times 450$	
1型H1800	VAB (控付)	12,800	4,390	5,200	300	22,690	$250 \times 250 \times 450$ $250 \times 600 \times 450$	
	VB	12,800	4,160	4,280	330	21,570	300×300×450	
	VAB	8,600	3,470	2,310	240	14,620	180×180×450	
2室日1300	VB	9,610	3,470	2,310	290	15,680	$180 \times 180 \times 450$	
	VA (控付)	9,880	3,700	3,000	290	16,870	$180 \times 180 \times 450$ $180 \times 550 \times 450$	
2型H1800	VAB (控付)	10,400	3,700	3,000	290	17,390	$180 \times 180 \times 450 \\ 180 \times 550 \times 450$	
	VB	10,600	3,590	2,770	290	17,250	200×200×450	
	VA (控付)	7,850	3,360	3,000	250	14,460	$180 \times 180 \times 450$ $180 \times 550 \times 450$	
3型H1200	VAB	7,630	3,360	2,310	230	13,530	$180 \times 180 \times 450$	
	VB	8,530	3,360	2,310	250	14,450	180×180×450	
2# 111500	VAB	8,600	3,470	2,310	290	14,670	180×180×450	
3型H1500	VB	9,610	3,470	2,310	290	15,680	180×180×450	
3型H1800	VB	10,600	3,590	2,770	300	17,260	200×200×450	

〔備 考〕

- (1) この価格の菱形金網は ϕ 3.2×50目合成樹脂被覆鉄線(ポリエチレン: E-GH2、E-GS2)及び再生ペット樹脂被覆鉄線を標準と致します。
- (2) 胴縁に金網ハズレ防止〔ネットホルダー 30×13 〕を取付けた場合は次の価格を加算して下さい。 下胴縁のみの場合 商品費:1,470円/m、組立工事費:300円/m
- (3) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。
- (4) 再生PETの場合は型式の語尾にPETが付きます。
- (5) VA1型H1800は全本控付となります。(端柱に控柱は付きません)

『Vネットフェンスの菱形金網仕様別商品費 』 塗装(柱間隔:2.0m)

(単位:円/m)

		菱形金網の仕様	合成樹脂被覆鉄線	着色塗装亜鉛めっき鉄線(サンカラー線)			
型 코	t		$\phi 3.2 \times 40$	$\phi 3.2 \times 50$	$\phi 3.2 \times 40$	$\phi 2.6 \times 50$	
5型H 8	800	VA	6,010	6,130	6,750	5,780	
5型H 9	900	VA	6,430	6,650	7,360	6,300	
5型H10	000	VA	6,690	6,910	7,750	6,560	
E#III10	200	VA	7,580	7,880	8,840	7,410	
5型H12	200	VAB	7,850	8,810	9,150	8,290	
		VAB	8,710	9,050	10,300	8,490	
5型H15	500	VA (控付)	9,180	9,570	10,800	9,000	
	VB	9,430	9,790	11,000	9,250		
		VAB	10,200	10,600	12,100	9,870	
5型H18	800	VA (控付)	10,400	10,800	12,400	10,200	
		VB	10,700	11,100	12,600	10,400	
5型H20	000	VB	11,800	12,300	13,800	11,600	
5型H30	000	VC	17,100	18,100	20,600	16,700	
		VA (控付)	14,400	15,200	17,000	14,100	
1型H18	800	VAB (控付)	14,400	15,200	17,000	14,100	
		VB	14,400	15,200	17,000	14,100	
2型H15	:00	VAB	9,690	10,000	11,300	9,480	
2至日13	000	VB	10,700	11,100	12,300	10,500	
		VA (控付)	11,200	11,700	13,300	10,900	
2型H18	800	VAB (控付)	11,700	12,100	13,800	11,400	
		VB	11,900	12,300	14,000	11,700	
		VAB	8,530	8,810	9,790	8,350	
3型H12	200	VA (控付)	8,720	9,010	10,000	8,540	
		VB	9,420	9,690	10,700	9,240	
3型H15	:00	VAB	9,690	10,000	11,300	9,480	
9至口13	000	VB	10,700	11,100	12,300	10,500	
3型H18	800	VB	11,900	12,300	13,800	11,700	

〔備 考〕

- (1) $\phi 3.2 \times 40$ 目合成樹脂被覆鉄線はポリエチレン (E-GS2) を標準といたします。
- (2) VA1型H1800は全本控付となります。(端柱に控柱は付きません)

Vネットフェンス門扉 VH-G型 塗装

(単位:円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法
	Н 900	51,400	9,130	18,800	5,200	84,530	$250 \times 250 \times 500$
	H1000	54,200	9,130	18,800	5,200	87,330	250×250×500
VH-G型	H1200	56,900	9,130	18,800	5,200	90,030	250×250×500
(片開-巾1m)	H1500	71,700	10,600	23,000	5,200	110,500	300×300×600
	H1800	78,800	10,600	23,000	5,200	117,600	300×300×600
	H2000	90,100	10,600	23,000	5,200	128,900	300×300×600
	Н 900	91,600	15,600	18,800	5,900	131,900	$250 \times 250 \times 500$
	H1000	96,200	15,600	18,800	5,900	136,500	250×250×500
VH-G 型	H1200	101,000	15,600	18,800	5,900	141,300	250×250×500
(両開-巾 2m)	H1500	128,000	18,000	23,000	5,900	174,900	300×300×600
	H1800	139,000	18,000	23,000	5,900	185,900	300×300×600
	H2000	156,000	18,000	23,000	5,900	202,900	300×300×600
	H1200	212,000	43,700	52,000	8,780	316,480	$400 \times 400 \times 600$
VH-G3A型	H1500	239,000	54,700	52,000	8,780	354,480	400×400×600
(両開-巾3m)	H1800	257,000	54,700	73,200	8,780	393,680	500×500×700
	H2000	295,000	65,300	73,200	8,780	442,280	500×500×700
	H1200	261,000	54,700	73,200	11,700	400,600	$500 \times 500 \times 700$
VH-G4A型 (両開-巾4m)	H1500	372,000	65,300	73,200	11,700	522,200	500×500×700
	H1800	414,000	76,300	99,300	11,700	601,300	600×600×800
	H2000	446,000	76,300	128,000	11,700	662,000	700×700×800

〔備 考〕

- (1) 門柱は商品費に含みます。
- (2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。 この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。
- (3) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

Vネット高耐食フェンス 5E型 溶融亜鉛めっき(柱間隔:2.0m)

(単位:円/m)

主柱	・型式	商品	品費	
土. 住	至以	$\phi 2.6 \times 56$	ϕ 3.2 × 56	
	H 800E	6,040	6,760	
	H 900E	6,390	7,180	
VA	H1000E	6,690	7,560	
VA	H1200E	7,350	8,410	
	H1500E(控付)	9,050	10,400	
	H1800E(控付)	10,300	11,900	
	H1200E	7,730	8,790	
VAB	H1500E	8,650	10,000	
	H1800E	9,880	11,400	
	H1500E	9,420	10,700	
VB	H1800E	10,600	12,100	
VD	H2000E	11,400	13,300	
	H2500E	13,400	15,600	
VC	H3000E	17,000	19,700	

Vネットフェンス 5型・1型・2型 溶融亜鉛めっき(柱間隔:2.0m)

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法
5型H 800	VA	6,250	2,430	2,310	150	11,140	180×180×450
5型H 900	VA	6,840	2,430	2,310	150	11,730	180×180×450
5型H1000	VA	7,120	2,430	2,310	170	12,030	180×180×450
	VA	7,850	2,430	2,310	180	12,770	180×180×450
5型日1200	VAB	8,200	2,430	2,310	190	13,130	180×180×450
	VAB	9,390	2,660	2,310	230	14,590	180×180×450
5型H1500	VA (控付)	9,780	2,890	3,000	230	15,900	180 × 180 × 450 180 × 550 × 450
	VB	10,100	2,660	2,310	240	15,310	180×180×450
	VAB	10,500	2,890	2,770	240	16,400	200×200×450
5型H1800	VA (控付)	10,900	3,000	3,000	240	17,140	180 × 180 × 450 180 × 550 × 450
	VB	11,300	2,890	2,770	240	17,200	200×200×450
5型H2000	VB	12,300	3,360	3,230	300	19,190	250×250×450
5型H2500	VB	14,300	4,050	4,280	300	22,930	300×300×500
5型H3000	VC	18,900	4,970	6,010	430	30,310	300×300×600
1型H1800	VA (控付)	15,400	4,620	7,740	330	28,090	258×658×458
1至11000	VB	15,400	4,160	4,280	330	24,170	300 × 300 × 450
2型H1800	VA (控付)	11,700	3,700	3,000	250	18,650	$180 \times 180 \times 450$ $180 \times 550 \times 450$
2空11000	VB	12,600	3,470	2,770	290	19,130	200 × 200 × 450

〔備 考〕

- (1) 菱形金網は ϕ 3.2×56mm目3種亜鉛めっき鉄線を標準といたします。
- (2) 胴縁に金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けた場合は次の価格を加算して下さい。 下胴縁のみの場合 商品費:1,700円/m、組立工事費:300円/m
- (3) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。
- (4) VA1型H1800は全本控付となります。(端柱に控柱は付きません)

Vネットフェンス門扉 VH-G型 溶融亜鉛めっき

(単位:円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法
	Н 900	61,900	9,130	18,800	5,200	95,030	250×250×500
	H1000	66,300	9,130	18,800	5,200	99,430	$250 \times 250 \times 500$
VH-G型	H1200	70,600	9,130	18,800	5,200	103,730	250×250×500
(片開-巾1m)	H1500	84,900	10,600	23,000	5,200	123,700	300×300×600
	H1800	93,400	10,600	23,000	5,200	132,200	300×300×600
	H2000	104,000	10,600	23,000	5,200	142,800	$300 \times 300 \times 600$
	Н 900	114,000	15,600	18,800	5,900	154,300	250×250×500
	H1000	121,000	15,600	18,800	5,900	161,300	$250 \times 250 \times 500$
VH-G型	H1200	128,000	15,600	18,800	5,900	168,300	$250 \times 250 \times 500$
(両開-巾2m)	H1500	155,000	18,000	23,000	5,900	201,900	300×300×600
	H1800	170,000	18,000	23,000	5,900	216,900	300×300×600
	H2000	184,000	18,000	23,000	5,900	230,900	300×300×600

-5-

〔備 考〕

- (1) 門柱●H900~H1800: L50×50×6で商品費に含みます。
 - ●H2000:L65×65×6で商品費に含みます。
- (2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。
- (3) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

Vネットフェンス門扉 VH-G3A型・VH-G4A型 溶融亜鉛めっき

(単位:円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	H1200	276,000	43,700	52,000	8,780	380,480	$400 \times 400 \times 600$	
VH-G3A型	H1500	310,000	54,700	52,000	8,780	425,480	$400 \times 400 \times 600$	
(両開-巾3m)	H1800	335,000	54,700	73,200	8,780	471,680	$500 \times 500 \times 700$	
	H2000	383,000	65,300	73,200	8,780	530,280	$500 \times 500 \times 700$	
	H1200	341,000	54,700	73,200	11,700	480,600	$500 \times 500 \times 700$	
VH-G4A型 (両開-中4m)	H1500	482,000	65,300	73,200	11,700	632,200	$500 \times 500 \times 700$	
	H1800	541,000	76,300	99,300	11,700	728,300	$600 \times 600 \times 800$	
	H2000	582,000	76,300	128,000	11,700	798,000	700×700×800	

Vネットフェンス門扉 VH-G4F型 〔自在調整丁番仕様〕 塗装

(単位:円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	H1200	337,000	54,700	73,200	11,700	476,600	$500 \times 500 \times 700$	
VH-G4F型	H1500	481,000	65,300	73,200	11,700	631,200	500×500×700	
(両開-巾4m)	H1800	536,000	76,300	99,300	11,700	723,300	$600 \times 600 \times 800$	
	H2000	579,000	76,300	128,000	11,700	795,000	700×700×800	

〔備 考〕

- (1) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。
- (2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

=ューラウンドフェンス NR-4、5、6型 溶融亜鉛めっき(柱間隔:2.0m) (単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	Н 800	6,550	3,000	2,310	150	12,010	$180 \times 180 \times 450$	
	Н 900	6,830	3,000	2,310	170	12,310	180×180×450	
	H1000	7,240	3,230	2,310	180	12,960	180×180×450	
ND 4#il	H1200	8,020	3,470	2,310	190	13,990	180×180×450	
NR-4型	H1500	9,460	3,700	2,310	240	15,710	180×180×450	
φ3.2×56目 6 種 亜 鉛 めっき鉄線	H1800	10,900	4,050	2,770	280	18,000	200×200×450	
亜鉛付着量 300g/㎡以上	H2000	11,900	4,390	3,230	290	19,810	250 × 250 × 450	
	H2500	14,800	6,050	4,280	390	25,520	300×300×500	
	H3000	18,600	7,700	6,010	460	32,770	300×300×600	
	H3500	27,800	9,460	10,800	560	48,620	400×400×600	
NR-5型	H1800	12,500	5,430	2,770	280	20,980	$200 \times 200 \times 450$	
菱形金網 φ3.2×56目 6種亜鉛 めっき鉄線	H2000	13,400	5,900	3,230	300	22,830	$250 \times 250 \times 450$	
NR-6型	H1800	12,500	5,310	2,770	280	20,860	$200 \times 200 \times 450$	
菱形金網 φ3.2×56目 6種亜鉛 めっき鉄線	H2000	13,400	5,540	3,230	300	22,470	$250 \times 250 \times 450$	

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	足場損料	レッカー車 損 料	基 礎 工事費	運搬費	合 計	
	Н 4000	30,200	14,600	7,050	2,660	14,600	670	69,780	
	H 5000(控付)	39,000	17,900	8,780	2,660	30,900	880	100,120	
NR-4型 /菱形金網\	H 6000(控付)	53,700	21,500	10,500	2,660	36,600	1,160	126,120	
φ3.2×56目 6 種 亜 鉛	H 7000(控付)	78,200	25,100	12,200	2,660	56,900	1,510	176,570	
めっき鉄線 亜鉛付着量 300g/㎡以上/	H 8000(控付)	90,300	28,900	14,100	2,660	69,400	1,740	207,100	
Ü	H 9000(控付)	101,000	32,200	15,800	2,660	90,200	2,080	243,940	
	H10000(控付)	121,000	36,100	17,600	2,660	112,000	2,540	291,900	

〔備 考- NR型〕

- (1) 菱形金網の仕様により、商品費は違いますので、次頁以下を御覧願います。
- (2) 菱形金網の仕様により基礎工事費が違いますので別途ご相談願います。
- (3) 傾斜部10°~35°は上記価格の50%UP(商品費・組立工事費共)になります。
- (4) 工事費は参考価格です。

『NR型菱形金網の仕様別商品費』 溶融亜鉛めっき (柱間隔:2.0m) (単位:円/m)

								,	(単位・门/M)
	菱形金網 の仕様	6種亜鉛め (亜鉛付着量:	つっき鉄線 300g/㎡以上)	7種 (亜鉛作	亜鉛めっき針 計着量400g/r	失線 ㎡以上)	400g8	めっきハガネ	、鉄線
高さ		ϕ 3.2 × 50	$\phi 3.2 \times 40$	ϕ 3.2 × 56	$\phi 3.2 \times 50$	$\phi 3.2 \times 40$	$\phi 2.6 \times 56$	$\phi 2.6 \times 50$	$\phi 2.6 \times 40$
	Н 800	6,890	7,350	6,890	7,360	7,770	6,430	6,750	7,010
	Н 900	7,210	7,590	7,280	7,740	8,240	6,760	7,090	7,470
	H 1000	7,620	8,050	7,610	8,290	8,670	7,010	7,360	7,900
	H 1200	8,520	8,980	8,400	9,250	9,690	7,710	8,080	8,710
	H 1500	10,000	10,700	10,000	10,900	11,700	9,150	9,610	10,400
	H 1800	11,600	12,400	11,600	12,700	13,500	10,700	11,000	12,000
	Н 2000	12,600	13,700	12,300	13,800	14,300	11,400	11,800	12,800
	Н 2500	15,800	17,100	15,400	17,300	18,100	14,300	14,700	16,000
NR-4型	Н 3000	19,600	21,500	19,100	21,500	22,600	17,500	18,400	20,200
	Н 3500	28,900	29,700	26,800	30,500	31,800	24,500	26,100	28,100
	H 4000	31,800	34,200	32,300	34,100	37,200	29,900	31,400	34,100
	H 5000(控付)	40,900	43,800	40,900	43,400	46,900	38,700	40,900	43,400
	H 6000(控付)	57,100	60,300	57,300	59,900	64,600	52,900	55,400	58,900
	H 7000(控付)	81,100	85,400	80,000	84,800	91,100	77,100	80,200	84,000
	H 8000(控付)	94,100	98,700	92,900	97,800	105,000	89,700	93,000	97,700
	H 9000(控付)	105,000	111,000	104,000	110,000	117,000	100,000	104,000	109,000
	H10000(控付)	125,000	129,000	124,000	130,000	137,000	120,000	124,000	129,000
NR-5	·6型H1800	13,400	14,000	13,400	14,400	15,400	12,300	12,700	13,500
NR-5	·6型H2000	14,500	15,600	14,400	15,600	16,300	13,000	13,700	14,400

『NR型菱形金網の仕様別商品費 』溶融亜鉛めっき(柱間隔:2.0m) _(単位:円/m)

	菱形金網 への仕様	ポリエチレ	ン被覆鉄線	着色塗装亜鉛	らめっき鉄線(†	ナンカラー線)	カラーハ	ガネ鉄線
高さ		ϕ 3.2 × 50	$\phi 3.2 \times 40$	ϕ 3.2 × 56	ϕ 3.2 \times 50	ϕ 3.2 × 40	$\phi 2.6 \times 56$	$\phi 2.6 \times 40$
	Н 800	6,440	6,760	7,140	7,360	8,070	6,500	7,170
	Н 900	6,740	7,100	7,500	7,740	8,530	6,810	7,690
	Н 1000	7,000	7,440	7,830	8,110	8,980	7,170	8,070
	Н 1200	7,740	8,250	8,810	9,120	10,000	7,930	8,980
	Н 1500	9,010	9,760	10,500	10,900	12,000	9,510	10,700
	Н 1800	10,400	11,200	12,100	12,600	14,000	10,900	12,400
	Н 2000	11,200	12,100	12,800	13,400	14,800	11,700	13,300
	Н 2500	14,100	15,500	16,300	17,000	18,600	14,500	16,500
NR-4型	Н 3000	18,100	19,200	20,600	21,200	23,300	18,200	21,100
	Н 3500	26,300	28,700	29,500	30,300	33,400	26,800	29,000
	H 4000	30,200	32,600	32,300	33,400	36,400	31,100	34,900
	H 5000(控付)	38,500	40,900	44,400	45,900	53,700	40,300	43,500
	H 6000(控付)	54,300	57,100	58,900	60,000	65,300	54,900	60,000
	H 7000(控付)	79,000	81,100	84,000	85,200	90,000	79,300	85,400
	H 8000(控付)	90,700	93,900	97,600	100,000	106,000	91,800	99,000
	H 9000(控付)	101,000	105,000	106,000	111,000	119,000	103,000	111,000
	H10000(控付)	121,000	125,000	127,000	133,000	139,000	125,000	130,000
NR-5	・6型H1800	12,000	12,700	14,100	14,500	16,000	12,700	14,000
NR-5	·6型H2000	13,300	14,100	14,800	15,400	17,000	13,400	15,200

ポリエチレン被覆鉄線はE-GS2を標準といたします。

=ュ-ラウンドフェンス門扉 NR-4G型 溶融亜鉛めっき

(単位:円/基)

	•						(<u>1</u>	単位:円/基)
型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	Н 800	47,200	9,130	18,800	5,200	80,330	$250\times250\times500$	
	Н 900	51,600	9,130	18,800	5,200	84,730	$250 \times 250 \times 500$	
	H1000	52,200	9,130	18,800	5,200	85,330	$250 \times 250 \times 500$	
NR-4G型 (片開-巾1m)	H1200	54,200	9,130	18,800	5,200	87,330	$250 \times 250 \times 500$	
	H1500	64,400	10,600	23,000	5,200	103,200	300×300×600	
	H1800	71,600	10,600	23,000	5,200	110,400	300×300×600	
	H2000	77,300	10,600	23,000	5,200	116,100	300×300×600	
	Н 800	86,900	15,600	18,800	5,900	127,200	$250\times250\times500$	
	Н 900	102,000	15,600	18,800	5,900	142,300	$250 \times 250 \times 500$	
	H1000	104,000	15,600	18,800	5,900	144,300	$250 \times 250 \times 500$	
NR-4G型 (両開-巾2m)	H1200	109,000	15,600	18,800	5,900	149,300	$250 \times 250 \times 500$	
(14)11 (1-211)	H1500	123,000	18,000	23,000	5,900	169,900	300×300×600	
	H1800	131,000	18,000	23,000	5,900	177,900	300×300×600	
	H2000	137,000	18,000	23,000	5,900	183,900	300×300×600	
	H1200	123,000	43,700	52,000	8,780	227,480	$400\times400\times600$	
NR-G3A型	H1500	138,000	54,700	52,000	8,780	253,480	400×400×600	
(両開-巾3m)	H1800	167,000	54,700	73,200	8,780	303,680	500×500×700	
	H2000	175,000	54,700	73,200	8,780	311,680	500×500×700	
	H1200	190,000	54,700	73,200	11,700	329,600	$500\times500\times700$	
NR-G4A型	H1500	213,000	65,300	73,200	11,700	363,200	500×500×700	
(両開-巾4m)	H1800	233,000	76,300	99,300	11,700	420,300	600×600×800	1
	H2000	264,000	76,300	128,000	11,700	480,000	700×700×800	

=ュ-ラウンドフェンス NR-C·NR-C PET型 塗装(柱間隔:2.0m)

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	Н 800	6,900	3,000	2,310	150	12,360	$180 \times 180 \times 450$	
	Н 900	7,200	3,000	2,310	170	12,680	$180 \times 180 \times 450$	
	H1000	7,500	3,230	2,310	180	13,220	$180 \times 180 \times 450$	
NR-C4型	H1200	8,410	3,470	2,310	190	14,380	$180 \times 180 \times 450$	
	H1500	9,780	3,700	2,310	240	16,030	$180 \times 180 \times 450$	
	H1800	11,400	4,050	2,770	280	18,500	$200 \times 200 \times 450$	
	H2000	12,600	4,390	3,230	290	20,510	$250 \times 250 \times 450$	
NR-C5型	H1800	12,900	5,430	2,770	280	21,380	$200 \times 200 \times 450$	
NK-C3至	H2000	14,700	5,900	3,230	300	24,130	$250 \times 250 \times 450$	
NR-C6型	H1800	12,900	5,310	2,770	280	21,260	$200 \times 200 \times 450$	
MK -00室	H2000	14,700	5,540	3,230	300	23,770	$250 \times 250 \times 450$	

〔備 考

- (1) この価格の菱形金網はφ3.2×50目合成樹脂被覆鉄線(ポリエチレン: E-GS2)及び再生ペット樹脂被覆鉄線を標準といたします。
- (2) 柱、胴縁は亜鉛めっき処理鋼板を使用してあります。
- (3) 傾斜部10°~35°は上記価格の50%UP (商品費・組立工事費共) になります。
- (4) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。
- (5) 再生ペットの場合は型式の語尾にPETが付きます。

『NR型菱形金網の仕様別商品費』 塗装 (柱間隔:2.0m)

(単位:円/m)

菱形金網 の仕様 H 800 H 900 H 1000	ポリエチレン被覆鉄線	着色塗装亜鉛 φ 3.2 × 56 7,590 7,970	がっき鉄線(サ φ 3.2 × 50 7,830	ンカラー線) φ 3.2 × 40 8,530	カラーハ φ 2.6 × 56 6,930	ガネ鉄線 φ 2.6 × 40 7,610
H 800 H 900	7,210 7,580	7,590	7,830	,	· ·	_ ·
Н 900	7,580			8,530	6,930	7.610
	.,	7,970	0.040			.,510
H 1000	7,020		8,240	9,000	7,290	8,150
	7,930	8,330	8,610	9,460	7,690	8,560
H 1200	8,940	9,490	9,780	10,700	8,610	9,620
Н 1500	10,500	11,200	11,700	12,700	10,300	11,400
H 1800	12,300	13,300	13,700	15,200	11,900	13,400
Н 2000	13,400	14,100	14,700	16,100	13,000	14,500
Н 1800	13,800	15,300	15,600	17,000	13,800	15,200
Н 2000	15,800	16,300	17,000	18,400	15,200	16,500
I I I	H 1500 H 1800 H 2000 H 1800	H 1500 10,500 H 1800 12,300 H 2000 13,400 H 1800 13,800	H 1500 10,500 11,200 H 1800 12,300 13,300 H 2000 13,400 14,100 H 1800 13,800 15,300	H 1500	H 1500	H 1500 10,500 11,200 11,700 12,700 10,300 H 1800 12,300 13,300 13,700 15,200 11,900 H 2000 13,400 14,100 14,700 16,100 13,000 H 1800 13,800 15,300 15,600 17,000 13,800

〔備 考

- (1)菱形金網の仕様により基礎工事費が違いますので別途ご相談願います。
- (2)ポリエチレン被覆鉄線はE-GS2を標準といたします。

高耐食=ューラウンドフェンス NR−4E型 溶融亜鉛めっき (柱間隔:2.0m) (単位: 円/m)

型 式	商品	費
至 八	$\phi 2.6 \times 56$	$\phi 3.2 \times 56$
Н 800Е	6,770	7,310
Н 900Е	7,000	7,560
H1000E	7,280	7,950
H1200E	8,190	9,090
H1500E	9,290	10,300
H1800E	11,300	12,700
H2000E	12,000	13,500

=ュ-ラウンドフェンス NR-4型 張出し補強部品 溶融亜鉛めっき

型	式	加算商品費			
NR-4	型	3,710			

〔備 考〕

- (1) 積算全長は張出し部を含んだm数として下さい。 ※張出しパネルには端柱が必要となります。(現地加工) ※対応柱径は ϕ 50.8となります。
- (2) 傾斜地には対応できません。

=ュ-ラウンドフェンス NR-4型 三方継手部品セット 溶融亜鉛めっき

) つ さ (単位:円/セット)

型	式	商品費			
	H 800~1500				
三方継手部品	H1800~2000	9,410			

[備 考]

(1) 上記価格には柱・ネットバーは含みません。

ダイヤモンドフェンス DY-21型 塗装(柱間隔:2.0m)

(単位:円/m)

(単位:円/セット)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合 計	基礎寸法
	H1200	9,690	3,470	2,310	200	15,670	$180 \times 180 \times 450$
DY-21型	H1500	10,700	3,700	2,310	250	16,960	$180 \times 180 \times 450$
	H1800	12,800	4,050	3,230	290	20,370	$250 \times 250 \times 450$

〔備 考〕

- (1) 柱、胴縁は亜鉛めっき処理鋼板を使用してあります。
- (2) 傾斜部は上記価格50%upとなります。
- (3) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
 - この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。

ダイヤモンドフェンス門扉 DY-21G型 塗装

(単位:円/基)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合 計	基礎寸法
DII OLOTII	H1200	71,400	9,130	18,800	5,200	104,530	$250 \times 250 \times 500$
DY-21G型	H1500	85,100	10,600	23,000	5,200	123,900	$300\times300\times600$
(片開-巾1m)	H1800	93,000	10,600	23,000	5,200	131,800	$300\times300\times600$
DW OLOTH	H1200	144,000	15,600	18,800	5,900	184,300	$250 \times 250 \times 500$
DY-21G型 (両開-巾2m)	H1500	158,000	18,000	23,000	5,900	204,900	$300\times300\times600$
([4]]))	H1800	170,000	18,000	23,000	5,900	216,900	$300\times300\times600$

備考

- (1) 門柱は商品費に含みます。
- (2) 門柱、門扉枠は亜鉛めっき処理鋼板を使用してあります。
- (3) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。
- (4) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

(単位:円/ヶ所)

加算商品費 DY-21型 3,640

〔備 考〕

- (1) 積算全長は張出し部を含んだm数として下さい。 ※張出しパネルには端柱が必要となります。(現地加工)
- (2) 傾斜地には対応できません。

丸パイプフェンス PF型・PF PET型 塗装(柱間隔:2.0m)

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	H1200	9,030	2,890	2,310	240	14,470	$180 \times 180 \times 450$	
	H1500	9,990	3,230	2,310	240	15,770	$180 \times 180 \times 450$	
	H1800	11,700	3,470	2,770	290	18,230	200 × 200 × 450	
PF-1型	H2000	12,000	3,470	3,230	300	19,000	$250 \times 250 \times 450$	
	H2500	14,300	5,200	4,280	390	24,170	$300 \times 300 \times 500$	
	H3000	18,000	6,130	6,010	540	30,680	$300\times300\times600$	
	H4000	27,700	17,800	16,500	670	62,670	500×500×900	
PF-2型	H1800	12,700	4,280	3,230	300	20,510	$250\times250\times450$	
	H2000	13,700	4,280	3,230	350	21,560	$250\times250\times450$	

〔備 考〕

- (1) この価格の菱形金網は ϕ 3.2×50目ポリエチレン被覆鉄線(E-GH2、E-GS2)及び再生PET樹脂被覆鉄線を標準と 致します。
- (2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。 この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。
- (3) 再生PETの場合は型式の語尾にPETが付きます。

丸パイプフェンス門扉 PF-G型 塗装

(単位:円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	H1200	77,300	9,130	18,800	5,200	110,430	$250\times250\times500$	
PF-G型	H1500	81,000	10,600	23,000	5,200	119,800	$300\times300\times600$	
(片開-巾1m)	H1800	91,100	10,600	23,000	5,200	129,900	$300\times300\times600$	
	H2000	98,900	10,600	23,000	5,200	137,700	$300\times300\times600$	
	H1200	131,000	15,600	18,800	5,900	171,300	$250\times250\times500$	
PF-G型	H1500	136,000	18,000	23,000	5,900	182,900	$300\times300\times600$	
(両開-巾2m)	H1800	155,000	18,000	23,000	5,900	201,900	$300\times300\times600$	
	H2000	164,000	18,000	23,000	5,900	210,900	$300\times300\times600$	

〔備 考〕

- (1) 門柱は商品費に含みます。
- (2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。 この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。
- (3) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

高耐食丸パイプフェンス PF-1E型 溶融亜鉛めっき(柱間隔:2.0m) (単位:円/基)

型 式	商品	可 費
	$\phi 2.6 \times 56$	$\phi 3.2 \times 56$
H1200E	10,700	11,700
H1500E	11,900	13,300
H1800E	13,600	15,300
H2000E	14,900	16,600
H2500E	16,700	19,200
H3000E	21,300	24,000
H4000E	32,200	35,800

丸パイプフェンス PF型 溶融亜鉛めっき (柱間隔:2.0m)

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	H1200	10,600	2,890	2,310	240	16,040	$180 \times 180 \times 450$	
	H1500	11,800	3,230	2,310	240	17,580	$180 \times 180 \times 450$	
PF-1型	H1800	13,600	3,470	2,770	290	20,130	200×200×450	
**	H2000	14,900	3,470	3,230	300	21,900	$250 \times 250 \times 450$	
φ 3.2 < 30 円 3種亜鉛めっき鉄線	H2500	16,700	5,200	4,280	390	26,570	$300\times300\times500$	
	H3000	21,400	6,130	6,010	540	34,080	300×300×600	
	H4000	32,400	17,800	16,500	670	67,370	$500 \times 500 \times 900$	
PF-2型 〔菱 形 金 網〕	H1800	15,500	4,280	3,230	300	23,310	$250\times250\times450$	
φ 3.2 × 56 目 3種亜鉛めっき鉄線	H2000	16,200	4,280	3,230	350	24,060	$250 \times 250 \times 450$	

〔備 考〕

(1) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。 この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。

丸パイプフェンス門扉 PF-G型 溶融亜鉛めっき

(単位:円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	H1200	96,400	9,130	18,800	5,200	129,530	$250 \times 250 \times 500$	
PF-G型	H1500	101,000	10,600	23,000	5,200	139,800	$300\times300\times600$	
(片開-巾1m)	H1800	114,000	10,600	23,000	5,200	152,800	300×300×600	
	H2000	123,000	10,600	23,000	5,200	161,800	$300\times300\times600$	
	H1200	170,000	15,600	18,800	5,900	210,300	$250\times250\times500$	
PF-G型	H1500	180,000	18,000	23,000	5,900	226,900	300×300×600	
(両開-巾2m)	H1800	199,000	18,000	23,000	5,900	245,900	300×300×600	
	H2000	212,000	18,000	23,000	5,900	258,900	300×300×600	

[備 考]

- (1) 門柱は商品費に含みます。
- (2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

ガードレール取付フェンス支柱部品 (GR柱間隔:2.0m)

(単位:円/m)

口友	ガードレール	フェンス	取付部品加	算費(円/m)	宮田マーンフ (全老)
品 名	支柱サイズ	柱サイズ	溶融亜鉛めっき	めっき+塗装	適用フェンス(参考)
	φ 114.3	ϕ 50.8 (VB)	6,380	8,250	
CD版社並且	φ 114.5	$\phi 60.5$	6,600	8,450	VB5型 (※), NR-4型, NER-A型,
GR取付部品	/ 120.0	φ 50.8(VB)	6,790	8,650	PF-1型, JKB型等
	φ 139.8	φ 60.5	7,010	8,850	

〔備 考〕

- (1) 適用フェンス商品費に上記取付部品価格を加算して下さい。 数量僅少の場合、部材価格になります。弊社支店・営業所までお問い合わせください。
- (2) 適用フェンスのVB5型(%) の支柱はVB形鋼になります。上記のフェンス柱 ϕ 50.8の価格にフェンスの商品費を加算して下さい。
- (3) ガードレールの設置場所・フェンスの種類・高さ等によっては、危険な場合がありますのでご注意して下さい。

ニューガードプレート NGP型 塗装

(単位:円/梱包)

型	式	商品費	組立工事費	運搬費	合 計	ℓ = 1980mm/本 取付クリップ(B付)セット
NGP-25	型	13,600	_	_	13,600	梱包:4本入

エキスパンドフェンス XF型 塗装(柱間隔:2.0m)

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	VA -H 900	9,890	2,660	2,310	190	15,050	$180 \times 180 \times 450$	
	VAB -H1200	11,700	2,660	2,310	230	16,900	$180 \times 180 \times 450$	
XF型	VB -H1500	14,200	2,890	2,310	290	19,690	180×180×450	
ΑΓΏ	VB -H1800	17,100	3,000	3,230	330	23,660	$250 \times 250 \times 450$	
	VC -H2400	25,700	4,970	6,010	520	37,200	$300\times300\times600$	
	VC -H3000	30,200	5,900	6,240	560	42,900	$300\times300\times700$	
XF-1型	VC -H1800	27,600	4,740	6,010	470	38,820	$300\times300\times600$	
XF-2型	VB -H1800	18,200	3,470	3,230	390	25,290	$250\times250\times450$	

〔備 考〕

- (1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
- (2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。

エキスパンドフェンス門扉 XF-G型 塗装

(単位:円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	Н 900	57,600	9,130	18,800	5,200	90,730	$250\times250\times500$	
XF-G型	H1200	62,600	9,130	18,800	5,200	95,730	$250\times250\times500$	
(片開-巾1m)	H1500	78,200	10,600	23,000	5,200	117,000	$300\times300\times600$	
	H1800	84,400	10,600	23,000	5,200	123,200	$300\times300\times600$	
	Н 900	104,000	15,600	18,800	5,900	144,300	$250\times250\times500$	
XF-G型	H1200	112,000	15,600	18,800	5,900	152,300	$250\times250\times500$	
(両開-巾2m)	H1500	137,000	18,000	23,000	5,900	183,900	$300\times300\times600$	
	H1800	151,000	18,000	23,000	5,900	197,900	$300\times300\times600$	

〔備 考〕

- (1) 門柱はL50×50×6で商品費に含みます。
- (2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

[参考] XF型傾斜地の最大柱間隔(斜長)

(単位:m)

福斜角度 高 さ	1°~5°以下	5°~10°以下	10°~15°以下	15°~20°以下	20°~25°以下	25°~30°以下	30°~35°以下	35°~40°以下
Н 900	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8
H1200	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.6
H1500	2.0	2.0	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5
H1800	2.0	2.0	1.6	1.6	1.6	1.3	1.1	1.0
H2400	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.6
H3000	2.0	2.0	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5

高尺フェンス GY型 塗装(柱間隔:2.0m) 〈ボックス型基礎仕様〉

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	足場損料	レッカー車 損 料	基 礎 工事費	運搬費	合 計	
GY型	H3500	22,600	9,130	_	2,660	7,980	620	42,990	
「菱 形 金 網」	H4000	27,600	9,700	7,050	2,660	14,600	690	62,300	
	H4500	34,300	10,300	7,850	2,660	17,900	730	73,740	

〔備 考〕

- (1) 下胴縁には金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けてあります。
- (2) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積といたします。

バックネット GB型 塗装(柱間隔:2.0m) 〈ボックス型基礎仕様〉

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	足場損料	レッカー車 損 料	基 礎 工事費	運搬費	合 計	
	Н 5000	73,600	19,400	8,780	2,660	59,800	1,160	165,400	
	Н 6000	87,900	24,300	10,500	2,660	70,200	1,510	197,070	
GB型	Н 7000	104,000	28,300	12,200	2,660	92,200	1,740	241,100	
菱形金網 φ3.2×50目 ポリエチレン被覆鉄線	Н 8000	118,000	32,200	14,100	2,660	109,000	1,970	277,930	
	Н 9000	136,000	35,100	15,800	2,660	139,000	2,430	330,990	
	H10000	158,000	38,800	17,600	2,660	165,000	2,770	384,830	

〔備 考〕

- (1) 下胴縁には金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けてあります。
- (2) 基礎工事費に腰壁コンクリートブロックの材料及び工事費を含みます。 又、腰壁コンクリートブロックの塗装は別途です。
- (3) 上記価格は延長22mの場合と致します。
- (4) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積といたします。

コラム高尺フェンス SS型 塗装(柱間隔:3.0m) 〈P型基礎コンクリート仕様〉

型	式	商品費	組 立 工事費	足場損料	レッカー車 損 料	基 礎工事費	運搬費	合 計	
	Н 5000	50,700	14,000	8,780	2,660	36,500	1,510	114,150	
	Н 6000	64,300	16,500	10,500	2,660	36,500	1,740	132,200	
SS型 、菱形金網)	Н 7000	81,500	17,900	12,200	2,660	43,900	1,850	160,010	
変 形 金 網 φ3.2×50目 ポリエチレン被覆鉄線	Н 8000	96,200	22,100	14,100	2,660	43,900	2,310	181,270	
	Н 9000	136,000	24,800	15,800	2,660	71,500	3,360	254,120	
	H10000	147,000	27,500	17,600	2,660	71,500	3,700	269,960	

〔備 考〕

- (1) 下胴縁には金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けてあります。
- (2) 基礎寸法は標準図表をご覧下さい。
- (3) 堀削用重機(クレーンオーガー車)操作不能な場所では、フーチング型基礎をご使用下さい。
- (4) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積といたします。

コラム高尺フェンス SS型 塗装 (柱間隔:3.0m) 〈L型基礎仕様〉

(単位:円/m)

運動・公園向フェンス

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	足場損料	レッカー車 損 料	基 礎 工事費	運搬費	合 計	
	Н 5000	50,700	14,000	8,780	2,660	38,200	1,510	115,850	
	Н 6000	64,300	16,500	10,500	2,660	39,800	1,740	135,500	
SS型 「菱形金網」	Н 7000	81,500	17,900	12,200	2,660	51,500	1,850	167,610	
φ 3.2×50 目 ポリエチレン被覆鉄線	Н 8000	96,200	22,100	14,100	2,660	60,300	2,310	197,670	
	Н 9000	136,000	24,800	15,800	2,660	90,300	3,360	272,920	
	H10000	147,000	27,500	17,600	2,660	100,000	3,700	298,460	

〔備 考〕

- (1) 下胴縁には金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けてあります。
- (2) 基礎寸法は標準図表をご覧下さい。
- (3) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積といたします。

2

運動・公園向フェンス (高尺フェンス)

防球フェンス FS-AP型 塗装 (柱間隔:6m) 〈P型基礎コンクリート仕様〉

型	式		品		名	単位	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	
			中	間	部	円/m	38,300	15,100	20,900	940	75,240	
	Н 5000	加	端	部	(エンド サポート式)	円/ケ所	58,200	12,500	_	_	70,700	
		算	隅	部	(エンド サポート式)	円/ヶ所	116,000	25,100	_	_	141,100	
			中	間	部	円/m	44,400	16,000	20,900	940	82,240	
	Н 6000	加	端	部	(エンド サポート式)	円/ヶ所	58,200	12,500	_	_	70,700	
		算	隅	部	(エンド サポート式	円/ヶ所	116,000	25,100	_	_	141,100	
			中	間	部	円/m	50,700	18,400	24,800	940	94,840	
	Н 7000	加	端	部	(エンド サポート式)	円/ヶ所	58,200	12,500	_	_	70,700	
DC ADMI		算	隅	部	(エンド サポート式	円/ヶ所	116,000	25,100	_	_	141,100	
FS-AP型			中	間	部	円/m	59,600	19,300	24,800	940	104,640	
	Н 8000	加	端	部	(エンド サポート式)	円/ヶ所	58,200	12,500	_	_	70,700	
		算	隅	部	(エンド サポート式)	円/ヶ所	116,000	25,100	_	_	141,100	
			中	間	部	円/m	79,200	21,500	41,800	1,390	143,890	
	Н 9000	加	端	部	(エンド サポート式)	円/ヶ所	67,400	16,600	_	_	84,000	
		算	隅	部	(エンド サポート式)	円/ケ所	135,000	33,600	_	_	168,600	
			中	間	部	円/m	93,700	22,400	41,800	1,740	159,640	
	H10000	加	端	部	(エンド サポート式)	円/ヶ所	67,400	16,600	_	_	84,000	
		算	隅	部	(エンド サポート式)	円/ヶ所	135,000	33,600			168,600	

価格算出方法 (円)

=[全長(m)×中間部単価(円/m)]+[端部数(ケ所)×端部単価(円/ケ所)]+[隅部数(ケ所)×隅部単価(円/ケ所)]

〔備 考〕

- (1) 商品、基礎の仕様はカタログ及び標準図表をご覧下さい。
- (2) 下胴縁には金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けてあります。
- (3) 算出基準は一連60mとし、中間部の価格はm当りです。 60m未満の場合は割高となります。
- (4) 本価格は、各々標準柱間隔で算出した価格です。それ以下の柱間隔でご使用の場合は、別途加算願います。
- (5) 合繊ネットは、ポリエチレンネット(無結節、400デニール/44本ヨリ、37.5mm目)を使用した場合です。A型下部の菱形金網は ϕ 3.2×40 目ポリエチレン被覆鉄線(E-GS2)を標準とします。
- (6) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積りといたします。
- (7) 基礎部は、P型基礎コンクリートを使用します。堀削用重機 (クレーンオーガー車) 操作不能な場所ではフーチング型基礎等をご使用下さい。

-19-

- (8) 組立、基礎工事費は参考価格です。
- (9) 運搬費は弊社配送センターより50km圏内とします。

防球フェンス FS-BP型 塗装 (柱間隔:10m) 〈P型基礎コンクリート仕様〉

型	式		品		名	単位	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	
			中	間	部	円/m	25,100	10,300	12,200	940	48,540	
	11 5000	加	端部	1型	(エンド サポート式)	円/ヶ所	104,000	29,300	105,000	_	238,300	
	H 5000		端部:	2型	(テンション) ワイヤー式	円/ヶ所	27,600	41,	800	_	69,400	
		算	隅	部	(エンド サポート式)	円/ヶ所	208,000	58,400	210,000	_	476,400	
			中	間	部	円/m	28,000	11,100	12,200	940	52,240	
	11 0000	-hm	端部	1型	(エンド サポート式)	円/ヶ所	124,000	29,300	105,000	_	258,300	
	Н 6000	加	端部:	2型	(テンション) ワイヤー式	円/ヶ所	28,000	41,	800	_	69,800	
		算	隅	部	(エンド サポート式)	円/ヶ所	244,000	58,400	210,000	_	512,400	
			中	間	部	円/m	35,800	13,000	14,400	940	64,140	
	11 7000	-1-11	端部	1型	(エンド サポート式 ⁾	円/ヶ所	145,000	33,600	110,000	_	288,600	
	Н 7000	加	端部:	2型	(テンション) ワイヤー式	円/ヶ所	28,600	41,	800	_	70,400	
DC DD#I		算	隅	部	(エンド サポート式 ⁾	円/ヶ所	287,000	67,000	221,000	_	575,000	
FS-BP型			中	間	部	円/m	49,000	13,600	25,100	1,390	89,090	
	11 0000	-1-1-1	端部	1型	(エンド サポート式)	円/ヶ所	219,000	37,500	146,000	_	402,500	
	H 8000	加	端部:	2型	(テンション) ワイヤー式	円/ヶ所	29,400	41,	800	_	71,200	
		算	隅	部	(エンド サポート式)	円/ヶ所	432,000	75,400	286,000	_	793,400	
			中	間	部	円/m	58,700	15,100	33,700	1,390	108,890	
	11 0000	411	端部	1型	(エンド (サポート式)	円/ヶ所	242,000	37,500	146,000	_	425,500	
	H 9000	加	端部:	2型	(テンション) ワイヤー式	円/ヶ所	29,600	41,	800	_	71,400	
		算	隅	部	(エンド (サポート式)	円/ヶ所	484,000	75,400	286,000		845,400	
			中	間	部	円/m	70,600	16,100	42,200	1,740	130,640	
	1110000	4	端部	1型	(エンド (サポート式)	円/ヶ所	275,000	37,500	146,000	<u> </u>	458,500	
	H10000	加	端部:	2型	(テンション) ワイヤー式	円/ヶ所	30,000	41,	800	_	71,800	
		算	隅	部	(エンド (サポート式)	円/ヶ所	548,000	75,400	286,000	_	909,400	

価格算出方法(円)

=〔全長(m)×中間部単価(円/m)〕+〔端部数(ヶ所)×端部単価(円/ヶ所)〕+〔隅部数(ヶ所)×隅部単価(円/ヶ所)〕

〔備 考〕

- (1) 商品、基礎の仕様はカタログ及び標準図表をご覧下さい。
- (2) 算出基準は一連60mとし、中間部の価格はm当りです。 60m未満の場合は割高となります。
- (3) 本価格は、各々標準柱間隔で算出した価格です。それ以下の柱間隔でご使用の場合は、別途加算願います。
- (4) 合繊ネットは、ポリエチレンネット (無結節、400デニール/44本ヨリ、37.5mm目) を使用した場合です。
- (5) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積りといたします。
- (6) 基礎部は、P型基礎コンクリートを使用します。堀削用重機(クレーンオーガー車)操作不能な場所ではフーチング型基礎等をご使用下さい。
- (7) 組立、基礎工事費は参考価格です。
- (8) 運搬費は弊社配送センターより50km圏内とします。

運動・公園向フェンス(高尺フェンス)

防球フェンス FS-CP型 塗装 (柱間隔:10m) 〈P型基礎コンクリート仕様〉

型	式		п	名	単位	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	
			中間	部部	円/m	22,600	8,900	12,200	940	44,640	
	H 5000	加	端部15	到 〔エンド サポート式〕	円/ヶ所	104,000	29,300	105,000	_	238,300	
	П 5000		端部2型	刊 [テンション] ロイヤー式	円/ケ所	27,600	41,	800	_	69,400	
		算	隅	邪 〔エンド けポート式〕	円/ケ所	208,000	58,400	210,000		476,400	
			中間	部部	円/m	25,800	9,970	12,200	940	48,910	
	Н 6000	加	端部1型	型 [エンド サポート式]	円/ケ所	124,000	29,300	105,000	_	258,300	
	П 0000		端部2型	刊 [テンション] ロイヤー式	円/ヶ所	28,000	41,	800	_	69,800	
		算	隅善	邪 〔エンド カポート式〕	円/ヶ所	244,000	58,400	210,000	_	512,400	
			中間	部	円/m	33,500	11,600	14,400	940	60,440	
	Н 7000	加	端部15	到 [エンド サポート式]	円/ヶ所	145,000	33,600	110,000	_	288,600	
	П 7000	****	端部25	列 [テンション] ゼ [ワイヤー式]	円/ヶ所	28,600	41,	800	_	70,400	
FS-CP型		算	隅	邪 〔エンド サポート式〕	円/ケ所	287,000	67,000	221,000	_	575,000	
rs-cr室			中間	引 部	円/m	46,100	12,500	25,100	1,390	85,090	
	11 0000	加	端部15	到 〔エンド サポート式〕	円/ヶ所	219,000	37,500	146,000	_	402,500	
	H 8000		端部25	列 [テンション] ロイヤー式	円/ヶ所	29,400	41,	800	_	71,200	
		算	隅	邦 〔エンド サポート式〕	円/ヶ所	432,000	75,400	286,000	_	793,400	
			中間	引部	円/m	56,000	14,100	33,700	1,390	105,190	
	11 0000	וול	端部15	型 〔エンド サポート式〕	円/ヶ所	242,000	37,500	146,000	_	425,500	
	H 9000	****	端部2型	到 (テンション) ワイヤー式	円/ヶ所	29,600	41,	800	_	71,400	
		算	隅	都 〔エンド	円/ヶ所	484,000	75,400	286,000	_	845,400	
			中間	引 部	円/m	67,500	14,600	42,200	1,740	126,040	
	1110000	-1 111	端部1型	型 [エンド]	円/ケ所	275,000	37,500	146,000	_	458,500	
	H10000	加	端部2型	刊 [テンション] ワイヤー式	円/ヶ所	30,000	41,	800	_	71,800	
		算	隅	部 「エンド サポート式」	円/ケ所	548,000	75,400	286,000	_	909,400	•

価格算出方法 (円)

=[全長(m) ×中間部単価(円/m)]+[端部数(ヶ所) ×端部単価(円/ヶ所)]+[隅部数(ヶ所) ×隅部単価(円/ヶ所)]

〔備 考〕

- (1) 商品、基礎の仕様はカタログ及び標準図表をご覧下さい。
- (2) 算出基準は一連60mとし、中間部の価格はm当りです。 60m未満の場合は割高となります。
- (3) 本価格は、各々標準柱間隔で算出した価格です。それ以下の柱間隔でご使用の場合は、別途加算願います。
- (4) 合繊ネットは、ポリエチレンネット (無結節、400デニール/44本ヨリ、37.5mm目) を使用した場合です。
- (5) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積りといたします。
- (6) 基礎部は、P型基礎コンクリートを使用します。堀削用重機(クレーンオーガー車)操作不能な場所ではフーチン グ型基礎等をご使用下さい。
- (7)組立、基礎工事費は参考価格です。
- (8) 運搬費は弊社配送センターより50km圏内とします。

コラムバックネット SS-BF型 塗装 (柱間隔:3.0m) 〈P型基礎コンクリート仕様〉

								\-	- J/ 111/
型	式	商品費	組 立 工事費	足場料	レッカー車 損 料	基 礎 工事費	運搬費	合 計	
	Н 5000	69,900	17,800	8,780	2,660	65,200	1,740	166,080	
SS-BF型	Н 6000	90,400	21,800	10,500	2,660	65,200	2,310	192,870	
SS□BF型 「菱形金網」	Н 7000	107,000	25,000	12,200	2,660	73,600	2,660	223,120	
φ3.2×50目 ポリエチレン被覆鉄線	Н 8000	138,000	28,300	14,100	2,660	73,600	2,890	259,550	
	Н 9000	192,000	32,100	15,800	2,660	111,000	3,700	357,260	
	H10000	210,000	35,500	17,600	2,660	111,000	4,160	380,920	

〔備 考〕

- (1) 下胴縁には金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けてあります。
- (2) 標準寸法は標準図表をご覧下さい。
- (3) 堀削用重機(クレーンオーガー車)操作不能な場所では、フーチング型基礎をご使用下さい。
- (4) 基礎工事費に腰壁コンクリートブロックの材料及び工事費を含みます。
- (5) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積りといたします。

『コラムバックネットの菱形金網仕様別商品費』 塗装

(単位:円/m)

2

運動

公園向フェンス

型 式	菱形金網の仕様	着色塗装鉄線 φ3.2×50目	6種亜鉛めっき鉄線 (亜鉛付着量300g/㎡以上) φ3.2×50目
	Н 5000	74,600	72,500
	Н 6000	96,100	94,100
SS-BF型	Н 7000	113,000	111,000
22_DL 否	Н 8000	147,000	145,000
	Н 9000	199,000	197,000
	H10000	222,000	213,000

品 名

縁

菱

形

金

網

セ

卜

め

カ

線

〔備 考〕

=ューバックネットNR-BF型-Fタイプ 溶融亜鉛めっき 『全面金網張り』 型式 H5000F H6000F H7000F H8000F H9000F H1000F H8000F H9000F H9000F H1000F H

		型力	単位	H5000F	I	H6000F	I	H7000F	H8000F	H9000F	H10000F	
口口	名		上 上	(4000+1000)	(50	00 + 1000	(60	00 + 1000	(7000+1000)	(8000+1000)	(9000+1000)	
柱	主	柱・端柱	円/本	54,500		70,300]	102,000	119,000	135,000	158,000	
Γ±.	隅	柱	円/本	66,300		81,900]	113,000	135,000	151,000	176,000	
	ブル	ノース 有 無		ナシ	隔	本スパン	隔	本スパン	全スパン	全スパン	全スパン	
	6	φ 3.2×50mm 目	円/スパン	38,600	付	59,600	付	65,200	73,200	79,100	84,700	
	種亜鉛				無	43,700	無	48,900				
	鉛め	φ 3.2 × 40mm 目	円/スパン	43,600	付	66,100	付	72,400	83,500	90.000	97,200	
	つ	•		,	無	50,200	無	56,100	,	,	,	
	き鉄線	φ4.0×50mm 目	円/スパン	48,800	付	72,200	付	79,500	88,500	95,700	103,000	
	形化	Ψ 110 001111111	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	10,000	無	56,400	無	63,400	00,000	00,100	100,000	
胴	7	φ 3.2×50mm 目	円/スパン	44,300	付	67,200	付	73,200	86,900	93,900	101,000	
禄	·種 亜鉛	ψ 5.2 × 5011111 []	13/20	11,500	無	51,200	無	56,600	00,300	33,300	101,000	
•	鉛め	φ 3.2×40mm 目	円/スパン	51,900	付	74,700	付	84,000	100,000	108,000	117,000	
菱 钐	つ	ψ 5.2 Λ τοιιιιι []	11/200	31,300	無	59,100	無	67,700	100,000	100,000	117,000	
全	き鉄	φ 4.0×50mm 目	円/スパン	55,700	付	80,500	付	89,400	108,000	118,000	128,000	
罔	線	ψ 4.0 \wedge 30IIIIII \exists		35,700	無	64,900	無	72,900	100,000	110,000	120,000	
セ	カ	φ2.6×50mm 目	円/スパン	38,300	付	53,100	付	60,500	71,700	77,000	82,600	
ット	ラール	φ 2.0 × 50mm H	円/スパン	30,300	無	40,600	無	46,000	71,700	77,000	82,000	
.	ハガネ線	196×40	Ш/э г	45 100	付	59,600	付	68,900	01 500	00.400	05.000	
	線	$\phi 2.6 \times 40$ mm \exists	円/スパン	45,100	無	47,000	無	54,100	81,500	88,400	95,600	
	サ	120,450	Ш/ч .03.	45 500	付	68,100	付	74,700	00.000	00.000	100,000	
	ンカ	ϕ 3.2 × 50mm \blacksquare	円/スパン	45,500	無	52,600	無	58,300	86,200	92,900	100,000	
	7	10010	FF (51 000	付	74,700	付	84,400	100.000	100.000	115.000	
	線	ϕ 3.2 × 40mm \exists	円/スパン	51,900	無	59,100	無	67,700	100,000	108,000	117,000	
	糸	且立歩掛り (参考)	1.2人/m		1.4		1.6	2.0	2.4	2.8	

=ュ-バックネットNR-BF型-Gタイプ 溶融亜鉛めっき 『下部金網なし』

H6000G

(5000 + 1000)

69,200

80,500

隔本スパン

付 55,800

40.600

|付| 60,700 |付|

45.600

51,200

47,000

53,400

73,100

58,200

51,300

38,900

57,000

45,100

68,700

47,300

68,700

53.400

66,400 付

62,000 付

68,700 付

付

付

付

付

H7000G

(6000 + 1000)

101,000

112,000

隔本スパン

付 60,000

43.700

66,300

50,100

72,200

56,200

66,800

51,200

74,200

58,500

79,800

64,000

56,300

41,600

63,700

49,000

67,700

51,900

74,200

58.500

1.6

H8000G

(7000 + 1000)

114,000

126,000

全スパン

63,200

71,100

74,800

74,100

86,400

92,300

62,600

71.000

73,800

86,400

2.0

H9000G

(8000 + 1000)

134,000

149,000

全スパン

73,900

83.800

88,100

86,300

106,000

108,000

74,100

84.000

86,200

101,000

2.4

H10000G

(9000 + 1000)

157,000

175,000

全スパン

79,500

90,600

95,700

93,600

109,000

119,000

79,900

91.100

93,400

109,000

2.8

H5000G

(4000 + 1000)

53,000

60,400

ナシ

29,700

33.600

37,600

33,600

39,300

42,500

29,200

34.500

34.800

39.300

1.2人/m

(1) 施工歩掛りに足場・レッカー車等は別途計上下さい。 (2) 本価格は商品価格で、運搬費及び工事費は含みません。

型 式

柱

φ3.2×50mm目 円/スパン

φ3.2×40mm目 円/スパン

φ4.0×50mm目 円/スパン

φ3.2×50mm目 円/スパン

φ3.2×40mm目 円/スパン

φ4.0×50mm目 円/スパン

φ2.6×50mm目 円/スパン

φ2.6×40mm目 | 円/スパン

φ3.2×50mm目 円/スパン

φ3.2×40mm目 円/スパン

組立歩掛り (参考)

主柱・端柱

ブレース有無

単 位

円/本

円/本

〔備 考〕

- (1) 施工歩掛りに足場・レッカー車等は別途計上下さい。
- (2) 本価格は商品価格で、運搬費及び工事費は含みません。

この価格には消費税は含みません

公園向フェンス

Neoロータフェンス NER-A型 <u>塗装</u>(柱間隔:2.0m/網目:M125×50)

型	式	商品費	組 立工事費	足場損料	レッカー車 損 料	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	Н 600	7,890	2,430		_	2,310	190	12,820	180×180×450	
	Н 800	8,180	2,430		_	2,310	190	13,110	180×180×450	
	Н 900	8,770	2,430	_	_	2,310	230	13,740	180×180×450	
	H1000	8,980	2,430	_	_	2,310	230	13,950	180×180×450	
	H1200	10,300	2,430	_		2,310	240	15,280	180×180×450	
	H1500	13,300	2,890	_	_	2,310	300	18,800	180×180×450	
	H1800	16,300	3,000	_	_	2,310	350	21,960	180×180×450	
NER-A型	H2000	18,000	3,360	_	_	3,230	390	24,980	250×250×450	
	H2400	24,100	4,280	_	_	4,280	460	33,120	300×300×500	
	H3000	29,200	4,970	_	_	6,010	540	40,720	300×300×600	
	H4000	49,900	12,000	_	_	16,500	730	79,130	500×500×900	
	H5000	76,300	17,900	8,780	2,660	28,100	1,390	135,130	500×1000×1000	
	H6000	106,000	21,500	10,500	2,660	40,900	1,740	183,300	600×1100×1100	
	H7000	121,000	25,100	12,200	2,660	52,500	2,080	215,540	650×1200×1200	
	H8000	138,000	28,900	14,100	2,660	66,400	2,660	252,720	700×1300×1300	
NER-1型	H1800(忍付)	20,600	5,310	_		3,230	430	29,570	250×250×450	

〔備 考〕

- (1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
- (2) H4000の組立工事費には足場損料を含みます。
- (3) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。 この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。

Neoロータフェンス NER-A型 張出し補強部品 塗装

(単位:円/ヶ所)

型	式	加算商品費			
NER-	-A型	2,480			

-25-

〔備 考〕

- (1) 積算全長は張出し部を含んだm数として下さい。 ※張出しパネルには端柱は使用しません。※対応柱経はφ50.8となります。
- (2) 傾斜地には対応できません。

Neoロータフェンス門扉 NER-GN型、NER-G型 塗装

(単位:円/基)

							` '	- 17 · 1 J/ - 1 7/
型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	Н 800	76,100	9,130	18,800	5,200	109,230	$250\times250\times500$	
	Н 900	80,000	9,130	18,800	5,200	113,130	$250 \times 250 \times 500$	
	H1000	81,100	9,130	18,800	5,200	114,230	250×250×500	
NER-GN型 (片開-巾1m)	H1200	84,500	9,130	18,800	5,200	117,630	250×250×500	
() () () () () () () () () () () () () (H1500	97,200	10,600	23,000	5,200	136,000	300×300×600	
-	H1800	105,000	10,600	23,000	5,200	143,800	300×300×600	
-	H2000	114,000	10,600	23,000	5,200	152,800	300×300×600	
	Н 800	137,000	15,600	18,800	5,900	177,300	$250 \times 250 \times 500$	
-	Н 900	144,000	15,600	18,800	5,900	184,300	250×250×500	
-	H1000	146,000	15,600	18,800	5,900	186,300	250×250×500	
NER-GN型 (両開-巾2m)	H1200	151,000	15,600	18,800	5,900	191,300	250×250×500	
(19) 112111)	H1500	167,000	18,000	23,000	5,900	213,900	300×300×600	
-	H1800	182,000	18,000	23,000	5,900	228,900	300×300×600	
-	H2000	197,000	18,000	23,000	5,900	243,900	300×300×600	
	H1200	180,000	43,700	52,000	8,780	284,480	$400 \times 400 \times 600$	
NER-G3型	H1500	208,000	54,700	52,000	8,780	323,480	400×400×600	
(両開-巾3m)	H1800	250,000	54,700	73,200	8,780	386,680	500×500×700	
-	H2000	270,000	54,700	73,200	8,780	406,680	500×500×700	
	H1200	388,000	54,700	73,200	11,700	527,600	$500 \times 500 \times 700$	
NER-G4型	H1500	424,000	65,300	73,200	11,700	574,200	500×500×700	
(両開-巾4m)	H1800	460,000	76,300	99,300	11,700	647,300	600×600×800	1
	H2000	484,000	76,300	128,000	11,700	700,000	700×700×800	1

〔備 考〕

(1) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

Neoロータフェンス門扉 NER-G4F型〔自在調整丁番仕様〕 塗装 (亜鉛めっき処理鋼板仕様) (単位: 円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	H1200	388,000	54,700	73,200	11,700	527,600	$500 \times 500 \times 700$	
NER-G4F型	H1500	424,000	65,300	73,200	11,700	574,200	$500 \times 500 \times 700$	
(両開-巾4m)	H1800	460,000	76,300	99,300	11,700	647,300	$600 \times 600 \times 800$	
	H2000	484,000	76,300	128,000	11,700	700,000	$700 \times 700 \times 800$	

〔備 考〕

- (1) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。 この場合、基礎は "現場打ち"となりますので別途積算して下さい。
- (2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

メッシュフェンス

[参考] NER型傾斜地の最大柱間隔(斜長)

(単位:m)

高 さ 傾斜角度	1°~5°以下	5°~10°以下	10°~15°以下	15°~20°以下	20°~25°以下	25°~30°以下	30°~35°以下	35°~40°以下
Н 800	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
H1000	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
H1200	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
H1500	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
H1800	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
H2000	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
H2400	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
H3000	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
H4000	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Neoロータフェンス強化型 NER-ST型 塗装(柱間隔:2.0m/網目:M125×50) (単位: 円/m)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	H1200	12,600	2,430	2,310	240	17,580	$180 \times 180 \times 450$	
	H1500	15,500	2,890	2,310	300	21,000	$180 \times 180 \times 450$	
NED COM	H1800	18,400	3,000	2,770	350	24,520	$200 \times 200 \times 450$	
NER-ST型	H2000	20,200	3,360	3,230	390	27,180	$250 \times 250 \times 450$	
	H2400	28,500	4,280	4,280	430	37,490	$300 \times 300 \times 500$	
	H3000	35,300	4,970	7,160	540	47,970	$350 \times 350 \times 600$	

[備 考](1)傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。

(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。 この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。

Neoロータフェンスシリンダー錠門扉 NER-SG型 塗装

(単位:円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	H1000	190,000	9,130	18,800	5,200	223,130	$250\times250\times500$	
	H1200	197,000	9,130	18,800	5,200	230,130	$250\times250\times500$	
NER-SG型 (片開-巾1.2m)	H1500	209,000	10,600	23,000	5,200	247,800	300×300×600	
(片開-甲1.2m)	H1800	225,000	10,600	23,000	5,200	263,800	300×300×600	
	H2000	230,000	10,600	23,000	5,200	268,800	300×300×600	
	H1000	307,000	15,600	18,800	5,900	347,300	$250\times250\times500$	
	H1200	311,000	15,600	18,800	5,900	351,300	$250\times250\times500$	
NER-SG型 (両開-巾2.34m)	H1500	329,000	18,000	23,000	5,900	375,900	$300\times300\times600$	
(1947) (192.34111)	H1800	356,000	18,000	23,000	5,900	402,900	300×300×600	
	H2000	363,000	18,000	23,000	5,900	409,900	300×300×600	

- ···· (1) 上記価格にはシリンダー錠本体は含みません。現地での手配取付となります。
- (2) 目隠し板サイズはH1000とH1200についてはW3500×H3200、H1500以上は使用するシリンダー錠によって W3500×H3200とW4890×H5980の2パターンになります。詳しくは弊社カタログをご参照ください。
- (3) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。
- (4) 対応シリンダー錠

※シリンダー錠の型式、バックセット、扉厚ごとに門扉部品が異なります。かならず下表の中からご指定ください。

会社名	型式	型式詳細	バックセット (mm)	扉厚 (mm)
美和ロック(株)	LA LAL LAT	LA - 1, 2, 3, 4, 6, 8 LAL - 2A LAT - 2A	51	50 - 58
	MA (CC) DA DA – E	MA – 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 DA – 1, 2, 3, 4, 6, 8 DA – 1E, 2E, 2DE, 2EDE, 3DE, 4E, 4EE	76 76	33-42 33-42
ゴール(株)	LG LH ASC	LG - 3, 4, 45, 5, 6, 7 LHT - 7, LHL - 7, LHB - 7, LHS - 7 ASC1 3, 4, 45, 5, 6, 7	64 76	33 - 43
	HD HDH	HD - 3, 4, 45, 5, 6, 7 HDH - 5, 6, 7	64	29 – 43

Jメッシュ J型 塗装(柱間隔:2.0m)

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	Н 600	5,660	2,430	2,310	180	10,580	$180 \times 180 \times 450$	
	H 800	6,050	2,430	2,310	180	10,970	$180 \times 180 \times 450$	
	Н 900	6,310	2,430	2,310	230	11,280	$180 \times 180 \times 450$	
	H1000	6,410	2,430	2,310	230	11,380	$180 \times 180 \times 450$	
	H1200	7,110	2,430	2,310	230	12,080	$180 \times 180 \times 450$	
J型	H1500	8,580	2,430	2,310	290	13,610	$180 \times 180 \times 450$	
	H1800	9,960	2,660	2,310	370	15,300	$180 \times 180 \times 450$	
	H2000	12,800	3,230	3,230	370	19,630	$250 \times 250 \times 450$	
	H2200	15,200	4,280	3,230	460	23,170	$250 \times 250 \times 450$	
	H2500	17,100	4,280	4,280	460	26,120	$300 \times 300 \times 500$	
	H3000	21,700	4,970	6,010	540	33,220	$300 \times 300 \times 600$	

- (1) 1連100m以下の場合は下記の部材価格となります。
- (2) 傾斜部には傾斜柱を御利用下さい。
- (3) 本価格には元請業者経費は含みません。

J型部材価格表

(単位:円)

型	式	メッシュ パネル(枚)	主(端)柱 セット(本)	隅 柱 セット(本)	連続傾斜柱 セット(本)	主(端)柱 部 品	平坦-傾斜柱 部 品	隅 莊 品	柱2本建て用 コーナー金具部品	メッシュパネル用 保護キャップ (25 ヶ入り)
	H 600	7,570	3,600	4,160	4,100	1,830	1,830	2,310	2,310	
	H 800	8,180	3,900	4,260	4,310	1,830	1,830	2,310	2,310	
	H 900	8,510	3,960	4,730	4,890	2,330	2,330	3,320	3,320	960円/セット
T#II	H1000	8,720	3,960	4,730	4,930	2,330	2,330	3,320	3,320	メッシュを切断
J型	H1200	8,980	5,120	6,040	5,700	2,330	2,330	3,320	3,320	したところにご
	H1500	11,200	5,700	6,680	6,530	2,330	2,330	3,320	3,320	利用ください
	H1800	13,800	5,960	6,920	6,940	2,330	2,330	3,320	3,320	
	H2000	15,500	9,670	15,600	10,800	3,810	2,420	9,600	9,600	

- Jメッシュ **忍び付 J−1型** 塗装 (柱間隔:2.0m)

(単位:円/m)

型	式	忍び方向	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法
Jメッシュ忍び	H1800	内忍び 外忍び	16,700	5,310	3,230	430	25,670	$250 \times 250 \times 450$
J-1型	H2000	内忍び 外忍び	18,700	6,930	3,590	460	29,680	250 × 250 × 500

- (1)1連100m以下の場合は別途ご相談ください。 (2)傾斜地には対応できません。

Jメッシュ 門扉忍び付 SE-J-1G型

(単位:円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法
SE-J-1G型	H1800	135,000	10,600	43,900	5,310	194,810	$400 \times 400 \times 700$
(片開-巾1m)	H2000	145,000	10,600	73,200	6,130	234,930	$500 \times 500 \times 700$
SE-J-1G型	H1800	235,000	18,000	43,900	8,320	305,220	$400 \times 400 \times 700$
(両開-巾2m)	H2000	255,000	18,000	73,200	9,700	355,900	$500 \times 500 \times 700$

- (1) 門柱は外忍び・内忍びの曲げ忍び、扉は直忍びとなります。
- (2) 門柱は商品費に含みます。
- (3) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

メッシュフェンス

Jメッシュ門扉 SE-J-GN型、SE-J-G型

(単位:円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	Н 600	78,200	9,130	18,800	5,200	111,330	$250 \times 250 \times 500$	
	Н 800	79,400	9,130	18,800	5,200	112,530	$250 \times 250 \times 500$	
	Н 900	81,000	9,130	18,800	5,200	114,130	$250 \times 250 \times 500$]
	H1000	82,500	9,130	18,800	5,200	115,630	$250 \times 250 \times 500$	
SE-J-GN型	H1200	85,100	9,130	18,800	5,200	118,230	$250 \times 250 \times 500$	
SE-J-G型	H1500	97,600	10,600	23,000	5,200	136,400	$300 \times 300 \times 600$	
(片開-巾1m)	H1800	105,000	10,600	23,000	5,200	143,800	$300 \times 300 \times 600$	
()	H2000	116,000	10,600	23,000	5,200	154,800	300×300×600	
	H2200	138,000	10,600	43,900	7,740	200,240	$400 \times 400 \times 700$	
	H2500	130,000	12,800	73,200	7,740	223,740	500×500×700	
	H3000	174,000	15,300	77,000	8,670	274,970	$500 \times 500 \times 800$	
	Н 600	141,000	15,600	18,800	5,900	181,300	$250 \times 250 \times 500$	
	H 800	144,000	15,600	18,800	5,900	184,300	$250 \times 250 \times 500$	
	Н 900	145,000	15,600	18,800	5,900	185,300	$250 \times 250 \times 500$	
	H1000	146,000	15,600	18,800	5,900	186,300	$250 \times 250 \times 500$	
SE-J-GN型	H1200	151,000	15,600	18,800	5,900	191,300	$250 \times 250 \times 500$	
SE-J-G型	H1500	167,000	18,000	23,000	5,900	213,900	300×300×600	
(両開-巾2m)	H1800	180,000	18,000	23,000	5,900	226,900	$300 \times 300 \times 600$	
	H2000	195,000	18,000	23,000	5,900	241,900	300×300×600	
	H2200	239,000	18,000	43,900	9,360	310,260	400×400×700	
	H2500	209,000	21,600	73,200	9,360	313,160	500×500×700	
	H3000	297,000	26,000	77,000	9,700	409,700	$500 \times 500 \times 800$	

〔備 考〕

- (1) 門柱は商品費に含みます。
- (2) H2500、H3000は欄間仕様となります。詳しくは弊社図集をご参照ください。
- (3) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

Jメッシュシリンダー錠門扉 J-SG型 塗装

(単位:円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	H1000	167,000	9,130	18,800	5,200	200,130	$250 \times 250 \times 500$	
T CC#I	H1200	190,000	9,130	18,800	5,200	223,130	$250 \times 250 \times 500$	
J-SG型 (片開-巾1.2m)	H1500	223,000	10,600	23,000	5,200	261,800	$300 \times 300 \times 600$	
(月 開一月1.2m)	H1800	263,000	10,600	23,000	5,200	301,800	$300 \times 300 \times 600$	
	H2000	279,000	12,200	23,000	5,200	319,400	$300 \times 300 \times 600$	
	H1000	260,000	15,600	18,800	5,900	300,300	$250 \times 250 \times 500$	
T COTH	H1200	297,000	15,600	18,800	5,900	337,300	$250 \times 250 \times 500$	
J-SG型 (両開-巾2.34m)	H1500	345,000	18,000	23,000	5,900	391,900	$300 \times 300 \times 600$	
(四)第一月2.34m)	H1800	377,000	18,000	23,000	5,900	423,900	300×300×600	
	H2000	434,000	20,700	23,000	5,900	483,600	$300 \times 300 \times 600$	

「備 老

- (1) 上記価格にはシリンダー錠本体は含みません。現地での手配取付となります。
- (2) 目隠し板サイズはH1000とH1200についてはW3500×H3200、H1500以上は使用するシリンダー錠によって W3500×H3200とW4890×H5980の2パターンになります。詳しくは弊社カタログをご参照ください。
- (3) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。
- (4) 対応シリンダー錠
- ※シリンダー錠の型式、バックセット、扉厚ごとに門扉部品が異なります。かならず下表の中からご指定ください。

			/	
会社名	型式	型式詳細	バックセット (mm)	扉厚 (mm)
美和ロック(株)	LA	LA-1, 2, 3, 4, 6, 8	51	50 - 58
	LAL	LAL-2A		
	LAT	LAT-2A		
	MA(CC)	MA – 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8	76	33 – 42
	DA	DA - 1, 2, 3, 4, 6, 8	76	33 - 42
	DA – E	DA – 1E, 2E, 2DE, 2EDE, 3DE, 4E, 4EE		
ゴール(株)	LG	LG – 3, 4, 45, 5, 6, 7	64	33 – 43
	LH	LHT - 7, LHL - 7, LHB - 7, LHS - 7		
	ASC	ASC1, -3, 4, 45, 5, 6, 7	76	38 – 43
	HD	HD – 3, 4, 45, 5, 6, 7	64	29 – 43
	HDH	HDH – 5, 6, 7		

丸パイプ柱側壁用バンド

バンド加算費(円/上下セット) 適用フェンス (参考) 品 名 φ 50.8 柱用 φ 60.5 柱用 溶融亜鉛めっき めっき+塗装 溶融亜鉛めっき めっき+塗装 **側壁バンド** 〔主 柱 用〕 5,190 5,750 5,570 6,070 [支柱サイズ: 650.8] 入隅バンド 〔内コーナー90°用〕 NR-4型, NER-A型等 9,570 7,100 8,940 7,480 〔支柱サイズ:φ60.5〕 NR-4型, PF-1型, NER-A型等 出隅バンド 〔外コーナー90°用〕 13,500 10,400 13,000 10,800

〔備 考〕

- (1) 上記価格はフェンス支柱1本当りのバンドの上下セットです。フェンス商品費にバンドが必要な柱の本数分を加算してください。
- (2) 上記価格にはアンカーは含まれておりません。アンカーはM10またはM12サイズがご使用できます。
- (3) コンクリート(RC)躯体以外でのご使用は危険です。また、コンクリート躯体の壁厚が少ない場合にはご検討が必要な場合があります。
- (4) 高所でのご使用は、フェンス本体を含めて強度検討が必要な場合がありますのでご注意して下さい。

丸パイプ柱用かさ上げフェンス取付金具

(単位:円/セット)

(単位:円/セット)

品 名	フェンス 柱サイズ	バンド加算費溶融亜鉛めっき		適用フェンス(参考)
かさ上げバンド (バンド2組・B.N2本)	φ 50.8 φ 60.5	10,700 11,100	11,900 12,400	NR-4型,PF-1型,NER-A型等

〔備 考〕

- (1) 上記価格はフェンス支柱1本当りのバンド2組のセットです。かさ上げするフェンスについては弊社支店・営業所までお問い合せ下さい。
- (2) かさ上げするフェンスの種類によって、既設フェンス・既設基礎の補強が必要な場合がありますのでご注意して下さい。

目かくしフェンス 遮音タイプNBF-SY1型 塗装

(柱間隔:H1500,H2000/2.0m H2500,H3000/2.05m)

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	備考
	H1500	61,600	3,360	_	1,070	66,030	$400 \times 400 \times 600$	柱スパン2000mm
NBF-SY1型	H2000	68,700	4,390		1,390	74,480	$500 \times 500 \times 700$	同上
(遮音タイプ)	H2500	98,700	4,620	-	1,620	104,940	$600 \times 600 \times 800$	柱スパン2050mm
	H3000	117,000	4,970	_	2,080	124,050	$650 \times 650 \times 1000$	同上

備 考〕

- (1) 上記商品費はH1500, H2000は一連40m、H2500, H3000は一連41m(柱スパン2050mm)にて算出しております。
- (2) 工事費は参考価格です。
- (3) 運搬費は、弊社配送センターより、100km以内とし、それ以外は別途見積りといたします。
- (4) 基礎工事費は別途といたします。

緑化促進型フェンス GPF型 塗装

(単位:円/m)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
CDEA	H1000	37,300	2,430	4,280	430	44,440	$300 \times 300 \times 450$
GPF型	H2000	81,100	3,820	13,200	1,070	99,190	$500 \times 500 \times 700$

〔備 考〕

- (1) 商品費に緑化用植物は含まれません。お客様での別途手配になります。
- (2) 植栽工事費は含みません。
- (3) H2000は二段張りパネルとなります。
- (4) 傾斜部は階段施工となります。

目かくしフェンス Jブラインド JKB型 塗装(柱間隔:2.0m)

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	H1000	17,100	2,430	4,280	430	24,240	$300 \times 300 \times 450$	
	H1200	19,400	2,430	6,010	500	28,340	300×300×600	
JKB型	H1500	24,900	3,250	7,980	790	36,920	400×400×600	
	H1800	33,100	3,480	11,300	880	48,760	500 × 500 × 600	
	H2000	39,000	3,710	13,200	970	56,880	500 × 500 × 700	

- 〔備 考〕(1)傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談ください。
 - (2) H1500~2000はパネルが2段張りになります。
 - (3) 工事費は参考価格です、地区によって基礎プロックがない場合があります。この場合、基礎は *現場打ち"となりますので別途積算してください。

目かくしフェンス Jブラインド JKB型 塗装(柱間隔:2.045m)

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	H2200	46,600	4,510	_	1,510	52,620	$600 \times 600 \times 700$	
JKB型	H2500	51,100	4,620	_	1,620	57,340	$600 \times 600 \times 800$	
	H3000	66,000	4,970	_	2,080	73,050	650×650×1000	

[備 考] (1) 基礎工事費は別途といたします。

目かくしフェンス門扉 Jブラインド JKB-G型 塗装

(単位:円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	H1000	94,100	9,130	41,300	4,280	148,810	400×400×600	
IVD C#I	H1200	102,000	9,130	41,300	4,620	157,050	400×400×600	
JKB-G型 (片開—巾1m)	H1500	119,000	10,600	65,700	5,430	200,730	$500 \times 500 \times 600$	
(月) 用一门IIII)	H1800	134,000	10,600	65,700	6,240	216,540	$500 \times 500 \times 600$	
	H2000	163,000	12,000	77,000	7,280	259,280	$500 \times 500 \times 800$	
	H1000	164,000	15,600	41,300	7,980	228,880	$400 \times 400 \times 600$	
IVD C#I	H1200	177,000	15,600	41,300	8,670	242,570	$400 \times 400 \times 600$	
JKB-G型 (両開-巾2m)	H1500	202,000	18,000	65,700	9,930	295,630	$500 \times 500 \times 600$	
(阿州-112m)	H1800	224,000	18,000	65,700	11,400	319,100	$500 \times 500 \times 600$	
	H2000	272,000	18,000	77,000	13,200	380,200	$500 \times 500 \times 800$	

[備 考] (1) 工事費は参考価格です、地区によって基礎プロックがない場合があります。この場合、基礎は *現場打ち"となりますので別途積算してください。 (2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

目かくしフェンスシリンダー錠門扉 JKB-SG型 塗装

(単位:円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
IVD CC#I	H1500	280,000	16,000	54,700	8,150	358,850	$450 \times 450 \times 700$	
JKB-SG型	H1800	313,000	16,000	67,400	9,350	405,750	$500 \times 500 \times 700$	
(片開—巾1.2m)	H2000	342,000	18,000	93,200	10,900	464,100	$550 \times 550 \times 800$	

- [備 考] (1) 上記価格にはシリンダー錠本体は含まれておりません。現地での取付手配となります。
 - (2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格になります、単独設置の場合は割高となります。
 - (3) 標準対応シリンダー錠は下記のシリンダー錠です。

会社名	シリーズ名	型式	バックセット(mm)	屝厚(mm)
	LA	LA-1, 2, 3, 4, 6, 8		
美和ロック(株)	LAL	LAL-2A	51	50~58
	LAT	LAT-2A		

目かくしフェンス JKB-MA型(下部NER張り) 塗装(柱間隔:2.0m)

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	適用
JKB-MA型	H1800	28,000	3,590	7,590	620	39,800	$350 \times 350 \times 700$	メッシュ網目
JKD-MA至	H2000	33,600	3,820	9,820	700	47,940	$400 \times 400 \times 700$	$M125 \times 50$

〔備 考〕

- (1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
- (2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。

目かくしフェンス門扉 JKB-MA-G型 塗装 (柱間隔:2.0m)

(単位:円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	適用
JKB-MA-G型	H1800	133,000	10,600	46,500	6,240	196,340	$400 \times 400 \times 800$	メッシュ網目
(片開-巾1m)	H2000	162,000	12,000	77,000	7,280	258,280	$500\times500\times800$	$M125 \times 50$
JKB-MA-G型	H1800	222,000	18,000	46,500	11,400	297,900	$400 \times 400 \times 800$	メッシュ網目
(両開-巾2m)	H2000	270,000	18,000	77,000	13,200	378,200	$500 \times 500 \times 800$	$M125 \times 50$

〔備 考〕

- (1) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
- この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。
- (2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

目かくしフェンス JKB-M1型 (忍部NER張り) <u>塗装</u>(柱間隔:2.0m)

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	適用
JKB-M1型	H1800	43,100	4,620	13,200	990	61,910	$500 \times 500 \times 700$	メッシュ網目
JVD_MI吞	H2000	49,100	4,970	14,600	1,140	69,810	500×500×800	$M125 \times 50$

〔備 考〕

- (1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
- (2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎プロックがない場合があります。 この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。

目かくしフェンス門扉 JKB-M1-G型 <u>塗装</u>(柱間隔:2.0m)

(単位:円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	適用
JKB-M1-G型 (片開 - 巾1m)	H1800 H2000	159,000 189,000	12,000 13.300	125,000 151.000	7,280 8.320	303,280 361.620	600 × 600 × 900 700 × 700 × 800	メッシュ網目 M125×50
JKB-M1-G型	H1800	260,000	19,100	125,000	13,200	417,300	$600 \times 600 \times 900$	M123へ30 メッシュ網目
(両開-巾2m)	H2000	308,000	21,300	151,000	15,400	495,700	700×700×800	$M125 \times 50$

〔備 考〕

- (1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
- (2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
- この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。
- (3) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

耐震目かくしフェンス ES型 塗装(柱間隔:1.8m)

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	
	Н 900	22,300	5,900	別途	540	28,740	
	H1200	25,700	5,900	"	680	32,280	
77.0 4 TV	H1500	28,800	6,820	"	740	36,360	
ES-1型 (スリットレスタイプ)	H1800	32,000	7,160	"	900	40,060	
(H2100	47,000	9,930	"	1,060	57,990	
	H2400	50,500	10,500	"	1,160	62,160	
	H3000	63,100	11,600	"	1,390	76,090	
	Н 900	23,100	5,900	"	540	29,540	
	H1200	26,700	5,900	"	680	33,280	
DO OTH	H1500	30,100	6,820	"	740	37,660	
ES-2型 (オールスリットタイプ)	H1800	33,500	7,160	"	900	41,560	
(4 = NATT F 7 1 1)	H2100	48,500	9,930	"	1,060	59,490	
	H2400	52,000	10,500	"	1,160	63,660	
	H3000	64,800	11,600	"	1,390	77,790	

〔備 考〕

- (1)フェンスの算出基準は一連90mとし、価格はm当りです。90m未満の場合は割高となります。
- (2) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
- (3) 基礎工事費は仕様により価格が違うため記載してありません。
- (4) 基礎寸法は標準図表をご覧下さい。

耐震目かくしフェンス門扉 ES-G型 塗装

(単位:円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	
	Н 900	88,200	12,500	_	5,200	105,900	
ES-1G型	H1200	98,700	12,500	_	5,200	116,400	
ES-2G型 (片開-巾1m)	H1500	109,000	14,400	_	5,200	128,600	
	H1800	120,000	14,400	_	5,200	139,600	
	Н 900	160,000	18,800	_	5,900	184,700	
ES-1G型	H1200	180,000	18,800	_	5,900	204,700	
ES-2G型 (両開-巾2m)	H1500	193,000	21,800	_	5,900	220,700	
	H1800	212,000	21,800	_	5,900	239,700	

-33-

〔備 考〕

- (1) 門柱は、□75×75×2.3で商品費に含みます。
- (2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

目かくしフェンス EK型 塗装(柱間隔:1.8m)

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
EK-3型	H1500	19,300	6,240	7,390	430	33,360	$300\times300\times700$	
	H1800	20,800	7,160	11,700	460	40,120	400×400×800	

〔備 考〕

(1) 角波板は、傾斜対応できません。

目かくしフェンス門扉 EK-G型 塗装

(単位:円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
EK-G型	H1500	100,000	14,400	46,500	5,200	166,100	$400 \times 400 \times 800$	
EK-G型 (片開-巾1m)	H1800	113,000	14,400	46,500	5,200	179,100	$400 \times 400 \times 800$	
EK-G型	H1500	183,000	21,800	46,500	5,900	257,200	$400 \times 400 \times 800$	
(両開-巾2m)	H1800	202,000	21,800	46,500	5,900	276,200	400×400×800	

〔備 考〕

- (1) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
 - この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。
- (2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

角パイプフェンス SP-A型 塗装 (柱間隔:2.0m) 〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉 (単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	Н 900	20,700	2,660	2,310	350	26,020	$180\times180\times450$	
	H1200	23,900	2,660	2,770	390	29,720	$200\times200\times450$	
	H1500	27,000	3,000	3,230	390	33,620	$250\times250\times450$	
SP-A型	H1800	31,500	3,360	3,230	470	38,560	$250 \times 250 \times 450$	
	H2100	35,700	3,820	4,280	520	44,320	$300 \times 300 \times 450$	
	H2500	56,100	5,670	6,010	610	68,390	300×300×600	
	H3000	68,800	6,930	7,980	670	84,380	400×400×600	

角パイプ剣先フェンス SP-AS型 <u>塗装</u>(柱間隔:2.0m) 〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
CD_ A C刊	H1500	37,000	3,360	3,230	470	44,060	250 × 250 × 450	
SP-AS型	H1800	41,100	3,820	3,230	560	48,710	250 × 250 × 450	

- **角パイプフェンス忍付 SP-AY型(内忍・外忍)** <u>塗装</u>(柱間隔:2.0m) 〈亜鉛めっき処理鋼板〉(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
SP-AY型	H1800	54,200	4,390	4,280	610	63,480	$300\times300\times500$	
	H2100	57,500	4,740	6,010	670	68,920	300 × 300 × 600	

-35-

〔備 考〕

(1) 隅柱コーナー用部材を使用する場合は別添加算となります。

角パイプフェンス SP-C型 塗装 (柱間隔:2.0m) 〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	Н 900	17,700	2,660	2,310	350	23,020	180 × 180 × 450	
SP-C型	H1200	20,700	2,660	2,770	390	26,520	200 × 200 × 450	
SP-C型	H1500	23,300	3,000	3,230	390	29,920	250 × 250 × 450	
	H1800	29,200	3,360	3,230	470	36,260	250 × 250 × 450	

〔備 考〕

- (1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
- (2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
 - この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。

角パイプフェンス SP-CK型 <u>塗装</u>(柱間隔:2.0m) 〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉

(単位:円/m)

5

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
SP-CK型 -	H1100	23,600	2,890	6,700	420	33,610	350 × 350 × 450	
	H1200	23,900	2,890	6,700	420	33,910	350 × 350 × 450	
	H1500	26,800	3,360	6,700	420	37,280	350 × 350 × 450	
	H1800	31,300	3,700	6,700	520	42,220	350 × 350 × 450	

角パイプフェンス SP-CK型 めっき(柱間隔:2.0m)

(単位:円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
SP-CK型	H1100	28,200	2,890	6,700	420	38,210	350 × 350 × 450	
	H1200	29,800	2,890	6,700	420	39,810	350 × 350 × 450	
	H1500	33,300	3,360	6,700	420	43,780	350 × 350 × 450	
	H1800	38,300	3,700	6,700	520	49,220	350 × 350 × 450	

〔備 考〕

- (1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
- (2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。 この場合、基礎は"現場打ち"となりますので別途積算して下さい。

角パイプ門扉 KB-G型 塗装 〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉

(単位:円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	Н 900	95,500	12,500	18,800	5,200	132,000	$250\times250\times500$	
KB-2G型 (片開-巾1m)	H1200	106,000	12,500	18,800	5,200	142,500	$250 \times 250 \times 500$	
	H1500	118,000	14,400	23,000	5,200	160,600	$300 \times 300 \times 600$	
	H1800	128,000	14,400	23,000	5,200	170,600	300×300×600	
	Н 900	161,000	18,800	18,800	5,900	204,500	$250\times250\times500$	
KB-2G型	H1200	177,000	18,800	18,800	5,900	220,500	$250 \times 250 \times 500$	
(両開-巾2m)	H1500	195,000	21,800	23,000	5,900	245,700	300×300×600	
	H1800	211,000	21,800	23,000	5,900	261,700	300×300×600	

- (1) 門柱は、□100×100×3.2で商品費に含みます。
- (2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

角パイプ門扉 KC-G型 塗装 〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉

(単位:円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
	Н 900	92,400	12,500	18,800	5,200	128,900	$250\times250\times500$	
KC-2G型 (片開-巾1m)	H1200	103,000	12,500	18,800	5,200	139,500	$250 \times 250 \times 500$	
	H1500	116,000	14,400	23,000	5,200	158,600	$300\times300\times600$	
	H1800	127,000	14,400	23,000	5,200	169,600	$300\times300\times600$	
	Н 900	158,000	18,800	18,800	5,900	201,500	$250\times250\times500$	
KC-2G型	H1200	174,000	18,800	18,800	5,900	217,500	$250 \times 250 \times 500$	
(両開-巾2m)	H1500	192,000	21,800	23,000	5,900	242,700	300×300×600	
	H1800	210,000	21,800	23,000	5,900	260,700	300×300×600	

- (1) 門柱は、□100×100×3.2で商品費に含みます。
- (2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

角パイプフェンス門扉シリンダー錠仕様 KB-SG型

(単位:円/基)

型式	高さ	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法
KB-SG片開 幅1.25m	H1500	219,000	14,400	41,300	5,200	279,900	$400 \times 400 \times 600$
KB-SG片開 幅1.25m	H1800	225,000	14,400	65,700	5,200	310,300	$500 \times 500 \times 600$
KB-SG両開 幅2.39m	H1500	307,000	21,800	41,300	5,900	376,000	400×400×600
KB-SG両開 幅2.39m	H1800	317,000	21,800	65,700	5,900	410,400	$500 \times 500 \times 600$

角パイプフェンス門扉シリンダー錠仕様 KC-SG型

(単位:円/基)

5

型式	高さ	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法
KC-SG片開 幅1.25m	H1500	239,000	14,400	41,300	5,200	299,900	400×400×600
KC-SG片開 幅1.25m	H1800	254,000	14,400	65,700	5,200	339,300	500×500×600
KC-SG両開 幅2.39m	H1500	354,000	21,800	41,300	5,900	423,000	400×400×600
KC-SG両開幅2.39m	H1800	373,000	21,800	65,700	5,900	466,400	500×500×600

- (備 考) (1) 上記価格にはシリンダー錠本体は含みません。現地での手配取付となります。
 (2) パンチングパネルは附属されます。サイズは弊社図集をご参照ください。
 (3) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。
 (4) 標準対応シリンダー錠
 ※シリンダー錠の型式、バックセット、扉厚ごとに門扉部品が異なります。かならず下表の中からご指定ください。

会社名	型式	型式詳細	バックセット (mm)	扉厚 (mm)	会社名	型式	型式詳細	バックセット (mm)	扉厚 (mm)
	LA	LA-1, 2, 3, 4, 6, 8				LG	LG - 3, 4, 45, 5, 6, 7		
	LAL	LAL-2A	51	50 – 58		LH	LHT-7, LHL-7, LHB-7, LHS-7	64	33 – 43
美和	LAT	LAT-2A							
ロック(株)	MA(CC)	MA-0, 1, 2, 3, 4, 6, 8	76	33 - 42	ゴール(株)	ASC	ASC1, -3, 4, 45, 5, 6, 7	76	38 – 43
	DA	DA-1, 2, 3, 4, 6, 8				HD	HD – 3, 4, 45, 5, 6, 7		
	DA-E	DA – 1E, 2E, 2DE, 2EDE, 3DE, 4E, 4EE	76	33 – 42		HDH	HDH – 5, 6, 7	64	29-43

ノンレール引戸 TN-G4~6型 塗装

(単位:円/基)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	
mar cutti	H1000	1,370,000	140,000	_	66,400	1,576,400	
TN-G4型 巾4m	H1200	1,470,000	140,000	_	66,400	1,676,400	
- 17 1111	H1500	1,580,000	140,000	_	66,400	1,786,400	
mar 0=##	H1000	1,460,000	140,000	_	66,400	1,666,400	
TN-G5型 巾5m	H1200	1,550,000	140,000	_	66,400	1,756,400	
1,40111	H1500	1,740,000	140,000	_	66,400	1,946,400	
mar card	H1000	1,520,000	140,000	_	66,400	1,726,400	
TN-G6型 巾6m	H1200	1,640,000	140,000	_	66,400	1,846,400	
.,.0111	H1500	1,880,000	140,000	_	66,400	2,086,400	

〔備 考

- (1) アンカーボルト・アンカーフレームは商品費に含みます。
- (2) 基礎工事は別途とします。

多重引戸 塗装品

『スチール』 TT-G型

(単位:円/基)

型	式	開き	有効幅 (mm)	引込み寸法 (mm)	質量	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計
高さ	幅		(111111)	(111111)				工业员		
	W 3000		3,005	1,720	95kg/基	1,580,000	140,000	_	66,400	1,786,400
	W 4000	片開	4,070	1,850	138kg/基	2,130,000	154,000	_	66,400	2,350,400
	W 5000	/ [[71]	5,070	2,050	154kg/基	2,300,000	168,000	_	66,400	2,534,400
111200	W 6000		6,035	2,180	193kg/基	2,790,000	184,000	_	66,400	3,040,400
H1200	W 6000		6,020	1,720×2	190kg/基	2,810,000	198,000		66,400	3,074,400
	W 8000	毒胆	8,150	1,850×2	275kg/基	3,830,000	212,000	_	66,400	4,108,400
	W10000	両開	10,150	2,050×2	307kg/基	4,250,000	228,000	_	66,400	4,544,400
	W12000		12,080	2,180×2	385kg/基	5,140,000	241,000	_	66,400	5,447,400
	W 3000		3,005	1,720	108kg/基	1,700,000	140,000	_	66,400	1,906,400
	W 4000	片開	4,070	1,850	154kg/基	2,290,000	154,000	_	66,400	2,510,400
	W 5000	ΠЩ	5,070	2,050	178kg/基	2,500,000	168,000	_	66,400	2,734,400
H1500	W 6000		6,035	2,180	222kg/基	2,990,000	184,000	_	66,400	3,240,400
Н1900	W 6000		6,020	1,720×2	216kg/基	3,000,000	198,000	_	66,400	3,264,400
	W 8000	話囲	8,150	1,850×2	308kg/基	4,120,000	212,000	_	66,400	4,398,400
	W10000	両開	10,150	2,050×2	356kg/基	4,610,000	228,000	_	66,400	4,904,400
	W12000		12,080	2,180×2	444kg/基	5,610,000	241,000	_	66,400	5,917,400

〔備 考〕

- (1) 組立工事費はレールと戸当り柱の据付までとし、基礎コンクリート等は含みません。
- (2) 運搬費は、弊社配送センターより100km以内とし、それ以上は別途見積りとします。
- (3) 基礎工事費は別途とします。
- (4) 塗装色はブラックを標準とし、他の色は日本塗料工業会色票番号をご指定下さい。
- (5) 商品費に 9 kgレールを 1 セット含みます。
- (6) 片開の商品費に戸当り柱を含みます。

この価格には消費税は含みません

回転式門柱扉 塗装品 『スチール』TKM-G型

(単位:円/基)

5

	W 2000 W 3000		07F1 /#		工事費	工事費	運搬費	合 計
-			275kg/基	1,710,000	140,000	_	66,400	1,916,400
[-			294kg/基	1,770,000	140,000	_	66,400	1,976,400
L	W 4000	片開	314kg/基	1,840,000	140,000	_	66,400	2,046,400
	W 5000		334kg/基	1,930,000	140,000	_	66,400	2,136,400
H1200	W 6000		353kg/基	2,000,000	140,000	_	66,400	2,206,400
П1200	W 4000		474kg/基	3,170,000	198,000	_	66,400	3,434,400
	W 6000		512kg/基	3,250,000	198,000	_	66,400	3,514,400
	W 8000	両開	552kg/基	3,410,000	198,000	_	66,400	3,674,400
	W10000		592kg/基	3,590,000	198,000	_	66,400	3,854,400
	W12000		630kg/基	3,740,000	198,000	_	66,400	4,004,400
	W 2000		304kg/基	1,820,000	140,000	_	66,400	2,026,400
	W 3000	-	327kg/基	1,840,000	140,000	_	66,400	2,046,400
	W 4000	片開	350kg/基	1,990,000	140,000	_	66,400	2,196,400
	W 5000		372kg/基	2,090,000	140,000	_	66,400	2,296,400
	W 6000		422kg/基	2,130,000	140,000	_	66,400	2,336,400
H1500	W 4000		518kg/基	3,330,000	198,000	_	66,400	3,594,400
	W 6000		564kg/基	3,410,000	198,000	_	66,400	3,674,400
	W 8000	両開	610kg/基	3,660,000	198,000	_	66,400	3,924,400
	W10000		654kg/基	3,830,000	198,000	_	66,400	4,094,400
	W12000		754kg/基	3,950,000	198,000	_	66,400	4,214,400
	W 2000		332kg/基	1,930,000	140,000	_	66,400	2,136,400
	W 3000		358kg/基	1,970,000	140,000	_	66,400	2,176,400
	W 4000	片開	383kg/基	2,120,000	140,000	_	66,400	2,326,400
	W 5000		410kg/基	2,220,000	140,000	_	66,400	2,426,400
TT1000	W 6000		479kg/基	2,290,000	140,000	_	66,400	2,496,400
H1800	W 4000		560kg/基	3,540,000	198,000	_	66,400	3,804,400
-	W 6000		612kg/基	3,600,000	198,000	_	66,400	3,864,400
-	W 8000	両開	662kg/基	3,880,000	198,000	_	66,400	4,144,400
	W10000	-	716kg/基	4,100,000	198,000	_	66,400	4,364,400
	W12000		787kg/基	4,290,000	198,000	_	66,400	4,554,400

〔備 考〕

- (1) 運搬費は弊社配送センターより100km以内とし、それ以上は別途見積とします。
- (2) 基礎工事費は別途といたします。
- (3) 戸当り柱は、片開の商品費に含みます。
- (4) 商品費にアンカーベースを含みます。
- (5) 片開戸当たり柱用打込みアンカーは本体戸当たり柱に付帯します。

『スチール』TKK-G型

(単位:円/基))	/基)	Щ	:	分	単	(
----------	---	-----	---	---	---	---	---

型	式	開き	質 量	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	
	W 2000		257kg/基	1,820,000	140,000	別途	66,400	2,026,400	
	W 3000	片開	276kg/基	1,860,000	140,000	"	66,400	2,066,400	
	W 4000	月 用	296kg/基	1,950,000	140,000	"	66,400	2,156,400	
111900	W 5000		316kg/基	2,020,000	140,000	"	66,400	2,226,400	
H1200	W 4000		430kg/基	3,320,000	198,000	"	66,400	3,584,400	
	W 6000	: HH	468kg/基	3,410,000	198,000	"	66,400	3,674,400	
	W 8000	両開	508kg/基	3,600,000	198,000	"	66,400	3,864,400	
	W10000		548kg/基	3,740,000	198,000	"	66,400	4,004,400	
	W 2000		289kg/基	1,900,000	140,000	"	66,400	2,106,400	
	W 3000	11.88	312kg/基	1,950,000	140,000	"	66,400	2,156,400	
	W 4000	片開	335kg/基	2,110,000	140,000	"	66,400	2,316,400	
111500	W 5000		447kg/基	2,190,000	140,000	"	66,400	2,396,400	
H1500	W 4000		478kg/基	3,540,000	198,000	"	66,400	3,804,400	
	W 6000	: HH	524kg/基	3,570,000	198,000	"	66,400	3,834,400	
	W 8000	両開	570kg/基	3,830,000	198,000	"	66,400	4,094,400	
	W10000		704kg/基	3,990,000	198,000	"	66,400	4,254,400	
	W 2000		324kg/基	2,060,000	140,000	"	66,400	2,266,400	
	W 3000	片開	350kg/基	2,130,000	140,000	"	66,400	2,336,400	
TT1000	W 4000		489kg/基	2,250,000	140,000	"	66,400	2,456,400	
H1800	W 4000		530kg/基	3,730,000	198,000	"	66,400	3,994,400	
	W 6000	両開	582kg/基	3,880,000	198,000	"	66,400	4,144,400	
	W 8000		765kg/基	4,100,000	198,000	"	66,400	4,364,400	

-41-

〔備 考〕

- (1) 運搬費は弊社配送センターより100km以内とし、それ以上は別途見積とします。
- (2) 基礎工事費は別途とします。
- (3) 戸当たり柱は、片開の商品費に含みます。
- (4) 商品費にアンカーベースを含みます。
- (5) 片開戸当たり柱用打込みアンカーは本体戸当たり柱に付帯します。

小型回転式門柱扉 塗装品 〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉

『シリンダー錠タイプ』TKK-SG型

(単位:円/基)

٧-								` `	. 122 · 1 J/ 5
型	式	開き	質 量	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	
	W1000		80.5kg/基	1,410,000	140,000	別途	66,400	1,616,400	
	W1500		89.7kg/基	1,470,000	140,000	"	66,400	1,676,400	
	W2000	片開	96.7kg/基	1,550,000	140,000	"	66,400	1,756,400	
	W2500		104.8kg/基	1,620,000	140,000	"	66,400	1,826,400	
111000	W3000		111.9kg/基	1,670,000	140,000	"	66,400	1,876,400	
H1200	W2000		143.5kg/基	2,540,000	198,000	"	66,400	2,804,400	
	W3000		160.9kg/基	2,660,000	198,000	"	66,400	2,924,400	
	W4000	両開	174.9kg/基	2,820,000	198,000	"	66,400	3,084,400	
	W5000		191.2kg/基	2,960,000	198,000	"	66,400	3,224,400	
	W6000		205.2kg/基	3,120,000	198,000	"	66,400	3,384,400	
	W1000		95.1kg/基	1,480,000	140,000	"	66,400	1,686,400	
	W1500	и. нн	105.9kg/基	1,560,000	140,000	"	66,400	1,766,400	
	W2000	片開	113.9kg/基	1,630,000	140,000	"	66,400	1,836,400	
111500	W2500		122.6kg/基	1,740,000	140,000	"	66,400	1,946,400	
H1500	W2000		169.9kg/基	2,730,000	198,000	"	66,400	2,994,400	
	W3000		190.2kg/基	2,840,000	198,000	"	66,400	3,104,400	
	W4000	両開	206.1kg/基	2,990,000	198,000	"	66,400	3,254,400	
	W5000		224.4kg/基	3,180,000	198,000	"	66,400	3,444,400	
	W1000		109.9kg/基	1,670,000	140,000	"	66,400	1,876,400	
	W1500	片開	122.4kg/基	1,770,000	140,000	"	66,400	1,976,400	
111000	W2000		131.2kg/基	1,830,000	140,000	"	66,400	2,036,400	
H1800	W2000		197.0kg/基	3,030,000	198,000	"	66,400	3,294,400	
	W3000	両開	220.1kg/基	3,190,000	198,000	"	66,400	3,454,400	
	W4000		237.7kg/基	3,340,000	198,000	"	66,400	3,604,400	

〔備 考〕

- (1) 扉本体の回転角度は180°です。現地調整はできません。
- (2) 戸当たり柱は、片開の商品費に含みます。
- (3) 商品費に打込みアンカーを含みます。
- (4) 商品費にはシリンダー錠を含みます。
- (5) 本商品の標準シリンダー錠はLA-1・LA-4型です。

下表以外のシリンダー錠につきましては別途ご相談下さい。扉厚40mmに対応するタイプのみとなります。

標準タイプシリンダー錠(美和ロック株式会社製品)

シリンダー錠タイプ	バックセット	扉 厚
U9LA33-1(AL)型 (内側: サムターン・外側: シリンター)	51mm	33~42mm
U9LA33-4(AL)型 (内側・外側共にシリンダー)	51mm	33~42mm

- (6) ステンレス製も製作可。(価格は別途お問合せください)
- (7) 運搬費は弊杜配送センターより100Km以内とし、それ以上は別途見積りとします。

--42-

この価格には消費税は含みません

5

6

大型引き戸 塗装品 『スチール』 TE-G型

(単位:円/基)

型	式	質 量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合 計
TE-G型	Н 900	222kg/基	872,000	200,000	別途	66,400	1,138,400
	H1200	245kg/基	934,000	200,000	"	66,400	1,200,400
тр4m	H1500	273kg/基	992,000	200,000	"	66,400	1,258,400
TE-G型	H1200	337kg/基	1,210,000	227,000	"	66,400	1,503,400
	H1500	368kg/基	1,280,000	227,000	"	66,400	1,573,400
巾6m	H1800	406kg/基	1,480,000	227,000	"	66,400	1,773,400

- [備 考] (1) 組立工事費はご参考価格でユニック損料は別途です。レールと門柱の裾付までとし、土間コンクリート等は含みません。
 - (2) 運搬費は、弊社配送センターより、100km以内とし、それ以外は別途見積りといたします。

(3) 基礎工事費は別途といたします。

大型引き戸 塗装品 『スチール』 TH-G型

(単位:円/基)

型	式	質 量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合 計
TH-G型	Н 900	218kg/基	841,000	200,000	別途	66,400	1,107,400
	H1200	241kg/基	903,000	200,000	"	66,400	1,169,400
巾4m	H1500	269kg/基	964,000	200,000	"	66,400	1,230,400
TH-G型	H1200	331kg/基	1,170,000	227,000	"	66,400	1,463,400
	H1500	360kg/基	1,240,000	227,000	"	66,400	1,533,400
巾6m	H1800	406kg/基	1,440,000	227,000	"	66,400	1,733,400

- [備 考] (1) 組立工事費はご参考価格でユニック損料は別途です。レールと門柱の裾付までとし、土間コンクリートは含みません。
 - (2) 運搬費は、弊社配送センターより、100km以内とし、それ以外は別途見積りといたします。
 - (3) 基礎工事費は別途といたします。

ダブルスライド式引戸 塗装品 『スチール』 DS-G型

(単位:円/基)

型式	開き	高さ	幅	質 量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合 計
		H1200	4m	251kg/基	1,900,000	154,000	別途	66,400	2,120,400
			5m	281kg/基	2,080,000	168,000	"	66,400	2,314,400
			6m	317kg/基	2,480,000	184,000	"	66,400	2,730,400
		H1500	4m	275kg/基	2,090,000	154,000	"	66,400	2,310,400
	片引		5m	307kg/基	2,260,000	168,000	"	66,400	2,494,400
			6m	345kg/基	2,660,000	184,000	"	66,400	2,910,400
		H1800	4m	305kg/基	2,420,000	154,000	"	66,400	2,640,400
			5m	338kg/基	2,640,000	168,000	"	66,400	2,874,400
DS-G型			6m	379kg/基	3,120,000	184,000	"	66,400	3,370,400
DS-G型		H1200	8m	464kg/基	3,610,000	212,000	"	66,400	3,888,400
			10m	525kg/基	4,050,000	228,000	"	66,400	4,344,400
			12m	596kg/基	4,930,000	241,000	"	66,400	5,237,400
		H1500	8m	509kg/基	3,910,000	212,000	"	66,400	4,188,400
	両引		10m	572kg/基	4,340,000	228,000	"	66,400	4,634,400
			12m	649kg/基	5,220,000	241,000	"	66,400	5,527,400
		H1800	8m	563kg/基	4,430,000	212,000	"	66,400	4,708,400
			10m	629kg/基	4,970,000	228,000	"	66,400	5,264,400
			12m	712kg/基	6,150,000	241,000	"	66,400	6,457,400

- [備 考] (1) 受門柱は片引の商品費に含みます。
 - (2) 組立工事費はご参考価格でユニック損料は別途です。レールと門柱(片引)の据付までとし、土間コンクリート等は含みません。
 - (3) 運搬費は弊社配送センターより、100km以内とし、それ以外は別途見積りといたします。 (4) 基礎工事費は別途といたします。 (5) レールはステンレス製です。

マルチスライドキャスター式引戸	塗装品	『スチール』	MSC-G型	(単位:円/基)
-----------------	-----	--------	--------	----------

型 式	開き	高さ	幅	質 量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合 計
		H1200	3m	218kg/基	2,290,000	103,000	別途	66,400	2,459,400
			4m	250kg/基	3,100,000	117,000	"	66,400	3,283,400
			5m	297kg/基	3,330,000	132,000	"	66,400	3,528,400
	15.41		6m	325kg/基	3,990,000	146,000	"	66,400	4,202,400
	片引	H1500	3m	248kg/基	2,470,000	103,000	"	66,400	2,639,400
			4m	284kg/基	3,330,000	117,000	"	66,400	3,513,400
			5m	337kg/基	3,580,000	132,000	"	66,400	3,778,400
MCS-G型			6m	368kg/基	4,190,000	146,000	"	66,400	4,402,400
MCS-G至		H1200	6m	381kg/基	4,580,000	161,000	"	66,400	4,807,400
			8m	444kg/基	6,200,000	176,000	"	66,400	6,442,400
			10m	539kg/基	6,670,000	190,000	"	66,400	6,926,400
	両引		12m	594kg/基	8,000,000	205,000	"	66,400	8,271,400
	IPJ 7	H1500	6m	430kg/基	4,920,000	161,000	"	66,400	5,147,400
			8m	501kg/基	6,670,000	176,000	"	66,400	6,912,400
			10m	607kg/基	7,190,000	190,000	"	66,400	7,446,400
			12m	669kg/基	8,410,000	205,000	"	66,400	8,681,400

- [備 考] (1) 受門柱は片引の商品費に含みます。
- (1) <u>21 月に 17 月の 17 月の 17 月の 17 月の 17 月の 17 月の 17 日の 18 日の</u>

この価格には消費税は含みません

ステンレスノンレール引戸 SU-TN-G型

(単位:円/基)

型式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	備考
SU-TN-G40-10	3,860,000	140,000	_	66,400	4,066,400	
SU-TN-G40-12	4,090,000	140,000	_	66,400	4,296,400	
SU-TN-G40-15	4,310,000	140,000	_	66,400	4,516,400	
SU-TN-G50-10	3,980,000	140,000	_	66,400	4,186,400	
SU-TN-G50-12	4,200,000	140,000	_	66,400	4,406,400	
SU-TN-G50-15	4,640,000	140,000	_	66,400	4,846,400	
SU-TN-G60-10	4,780,000	140,000	_	67,000	4,987,000	
SU-TN-G60-12	5,080,000	140,000	_	67,000	5,287,000	
SU-TN-G60-15	5,810,000	140,000	_	67,000	6,017,000	

- (1) アンカーボルト・アンカーフレームは商品費に含みます。
- (2) 基礎工事は別途とします。

多重引戸 ステンレス

『ステンレス』 SU-TT-G型

(単位:円/基)

型	式	開き	有効幅	引込み寸法	質 量	商品費	組立	基礎	運搬費	合 計
高さ	幅	H] C	(mm)	(mm)	具 里	四四貝	工事費	工事費	建胍貝	П П
	W 3000		3,005	1,720	86kg/基	1,840,000	140,000	別途	66,400	2,046,400
	W 4000	片開	4,070	1,850	123kg/基	2,450,000	154,000	"	66,400	2,670,400
	W 5000	月 囲	5,070	2,050	140kg/基	2,690,000	168,000	"	66,400	2,924,400
111900	W 6000		6,035	2,180	173kg/基	3,220,000	184,000	"	66,400	3,470,400
H1200	W 6000		6,020	1,720×2	172kg/基	3,220,000	198,000	"	66,400	3,484,400
	W 8000	両開	8,150	1,850×2	245kg/基	4,360,000	212,000	"	66,400	4,638,400
	W 10000	川田	10,150	2,050×2	297kg/基	4,910,000	228,000	"	66,400	5,204,400
	W 12000		12,080	2,180×2	345kg/基	6,000,000	241,000	"	66,400	6,307,400
	W 3000		3,500	1,720	96kg/基	2,000,000	140,000	"	66,400	2,206,400
	W 4000	比明	4,070	1,850	139kg/基	2,700,000	154,000	"	66,400	2,920,400
	W 5000	片開	5,070	2,050	159kg/基	2,940,000	168,000	"	66,400	3,174,400
111500	W 6000		6,035	2,180	199kg/基	3,560,000	184,000	"	66,400	3,810,400
H1500	W 6000		6,020	1,720×2	192kg/基	3,510,000	198,000	"	66,400	3,774,400
	W 8000	品門	8,150	1,850×2	277kg/基	4,830,000	212,000	"	66,400	5,108,400
	W 10000	両開	10,150	2,050×2	318kg/基	5,400,000	228,000	"	66,400	5,694,400
	W 12000		12,080	2,180×2	397kg/基	6,630,000	241,000	"	66,400	6,937,400

- (1) 組立工事費はレールと戸当り柱の据付までとし、基礎コンクリート等は含みません。
- (2) 運搬費は、弊社配送センターより100km以内とし、それ以上は別途見積りとします。
- (3) 基礎工事費は別途とします。
- (4) 商品費に 9 kgレールを 1 セット含みます。
- (5) 片開の商品費に戸当り柱を含みます。

ステンレスフェンス

回転式門柱扉(ステンレス)

《ステンレス》 SU-TKM-G型

/ *** **		_	
(甾仏	•	ш	/基)
(単位	•	\Box	/ /

型	式	開き	質 量	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	
	W 2000		267kg/基	2,480,000	140,000	別途	66,400	2,686,400	
	W 3000		289kg/基	2,660,000	140,000	"	66,400	2,866,400	
	W 4000	片開	303kg/基	2,880,000	140,000	"	66,400	3,086,400	
	W 5000		323kg/基	3,120,000	140,000	"	66,400	3,326,400	
111000	W 6000		341kg/基	3,250,000	140,000	"	66,400	3,456,400	
H1200	W 4000		464kg/基	4,180,000	198,000	"	66,400	4,444,400	
	W 6000		502kg/基	4,580,000	198,000	"	66,400	4,844,400	
	W 8000	両開	536kg/基	4,990,000	198,000	"	66,400	5,254,400	
	W 10000		576kg/基	5,420,000	198,000	"	66,400	5,684,400	
	W 12000		612kg/基	5,720,000	198,000	"	66,400	5,984,400	
	W 2000		295kg/基	2,630,000	140,000	"	66,400	2,836,400	
	W 3000		317kg/基	2,870,000	140,000	"	66,400	3,076,400	
	W 4000	片開	338kg/基	3,100,000	140,000	"	66,400	3,306,400	
	W 5000		360kg/基	3,320,000	140,000	"	66,400	3,526,400	
111500	W 6000		411kg/基	3,510,000	140,000	"	66,400	3,716,400	
H1500	W 4000		506kg/基	4,450,000	198,000	"	66,400	4,714,400	
	W 6000		550kg/基	5,070,000	198,000	"	66,400	5,334,400	
	W 8000	両開	592kg/基	5,350,000	198,000	"	66,400	5,614,400	
	W10000		636kg/基	5,820,000	198,000	"	66,400	6,084,400	
	W12000		758kg/基	6,220,000	198,000	"	66,400	6,484,400	
	W 2000		321kg/基	2,920,000	140,000	"	66,400	3,126,400	
	W 3000		347kg/基	3,120,000	140,000	"	66,400	3,326,400	
	W 4000	片開	372kg/基	3,320,000	140,000	"	66,400	3,526,400	
	W 5000		398kg/基	3,580,000	140,000	"	66,400	3,786,400	
TT1000	W 6000		471kg/基	3,860,000	140,000	"	66,400	4,066,400	
H1800	W 4000		546kg/基	4,900,000	198,000	"	66,400	5,164,400	
	W 6000		598kg/基	5,290,000	198,000	"	66,400	5,554,400	
	W 8000	両開	648kg/基	5,680,000	198,000	"	66,400	5,944,400	
	W 10000		700kg/基	6,260,000	198,000	"	66,400	6,524,400	
	W 12000		776kg/基	6,710,000	198,000	"	66,400	6,974,400	

〔備 考〕

- (1) 運搬費は弊社配送センターより100km以内とし、それ以上は別途見積とします。
- (2) 基礎工事費は別途とします。
- (3) 戸当たり柱は、片開の商品費に含みます。
- (4) 商品費にアンカーベースを含みます。
- (5) 片開戸当たり柱用打込みアンカーは本体戸当たり柱に付帯します。

回転式門柱扉 ステンレス

『ステンレス』 SU-TKK-G型

(単位:円/基)

6

ステンレスフェンス

型	式	開き	質量	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	
	W 2000		247kg/基	2,610,000	140,000	別途	66,400	2,816,400	
	W 3000	ᄔᄜ	266kg/基	2,810,000	140,000	"	66,400	3,016,400	
	W 4000	片開	283kg/基	3,010,000	140,000	"	66,400	3,216,400	
TT1900	W 5000		303kg/基	3,240,000	140,000	"	66,400	3,446,400	
H1200	W 4000		418kg/基	4,370,000	198,000	"	66,400	4,634,400	
	W 6000	- 両開	456kg/基	4,790,000	198,000	"	66,400	5,054,400	
	W 8000	川用	490kg/基	5,180,000	198,000	"	66,400	5,444,400	
	W 10000		530kg/基	5,600,000	198,000	"	66,400	5,864,400	
	W 2000		277kg/基	2,760,000	140,000	"	66,400	2,966,400	
	W 3000	11.88	299kg/基	2,960,000	140,000	"	66,400	3,166,400	
	W 4000	片開	320kg/基	3,180,000	140,000	"	66,400	3,386,400	
111500	W 5000		436kg/基	3,420,000	140,000	"	66,400	3,626,400	
H1500	W 4000		464kg/基	4,550,000	198,000	"	66,400	4,814,400	
	W 6000	== HH	508kg/基	5,050,000	198,000	"	66,400	5,314,400	
	W 8000	- 両開	550kg/基	5,480,000	198,000	"	66,400	5,744,400	
	W 10000		647kg/基	5,950,000	198,000	"	66,400	6,214,400	
	W 2000		306kg/基	2,940,000	140,000	"	66,400	3,146,400	
	W 3000	片開	332kg/基	3,140,000	140,000	"	66,400	3,346,400	
TT1000	W 4000		447kg/基	3,380,000	140,000	"	66,400	3,586,400	
H1800	W 4000		508kg/基	4,910,000	198,000	"	66,400	5,174,400	
	W 6000	両開	560kg/基	5,350,000	198,000	"	66,400	5,614,400	
	W 8000		647kg/基	5,800,000	198,000	"	66,400	6,064,400	

- (1) 運搬費は弊社配送センターより100km以内とし、それ以上は別途見積とします。
- (2) 基礎工事費は別途とします。
- (3) 戸当たり柱は、片開の商品費に含みます。
- (4) 商品費にアンカーベースを含みます。
- (5) 片開戸当たり柱用打込みアンカーは本体戸当たり柱に付帯します。

ステンレスダブルスライド式引戸 SU-DS-G型

(単位:円/基)

型式	開き	高さ	幅	質量	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計
		H1200	4m	245kg/基	2,350,000	154,000	別途	66,400	2,570,400
			5m	274kg/基	2,660,000	168,000	"	66,400	2,894,400
			6m	309kg/基	2,970,000	184,000	"	66,400	3,220,400
		H1500	4m	268kg/基	2,610,000	154,000	"	66,400	2,830,400
	片引		5m	298kg/基	2,930,000	168,000	"	66,400	3,164,400
			6m	336kg/基	3,320,000	184,000	"	66,400	3,570,400
		H1800	4m	295kg/基	2,950,000	154,000	"	66,400	3,170,400
			5m	327kg/基	3,290,000	168,000	"	66,400	3,524,400
CII DC CŦII			6m	368kg/基	3,880,000	184,000	"	66,400	4,130,400
SU-DS-G型		H1200	8m	450kg/基	4,240,000	212,000	"	66,400	4,518,400
			10m	513kg/基	4,790,000	228,000	"	66,400	5,084,400
			12m	582kg/基	5,960,000	241,000	"	66,400	6,267,400
		H1500	8m	496kg/基	4,790,000	212,000	"	66,400	5,068,400
	両引		10m	557kg/基	5,380,000	228,000	"	66,400	5,674,400
			12m	633kg/基	6,510,000	241,000	"	66,400	6,817,400
		H1800	8m	547kg/基	5,340,000	212,000	"	66,400	5,618,400
			10m	612kg/基	6,040,000	228,000	"	66,400	6,334,400
			12m	692kg/基	7,310,000	241,000	"	66,400	7,617,400

- **[備 考]** (1) 受門柱は片引の商品費に含みます。
 - (2) 組立工事費はご参考価格でユニック損料は別途です。レールと門柱(片引)の据付までとし、土間コンクリート等は含みません。 (3) 運搬費は弊社配送センターより、100km以内とし、それ以外は別途見積りといたします。

 - (4) 基礎工事費は別途といたします。
 - (5) レールはステンレス製です。

ステンレスマルチスライドキャスタ	夕一式引戸	SU-MSC-G型

(単位:円/基)

型式	開き	高さ	幅	質 量	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計
		H1200	3m	195kg/基	2,640,000	103,000	別途	66,400	2,809,400
			4m	207kg/基	3,540,000	117,000	"	66,400	3,723,400
			5m	268kg/基	3,860,000	132,000	"	66,400	4,058,400
	片引		6m	293kg/基	4,640,000	146,000	"	66,400	4,852,400
	ДЭТ	H1500	3m	221kg/基	2,880,000	103,000	"	66,400	3,049,400
			4m	236kg/基	3,880,000	117,000	"	66,400	4,063,400
			5m	302kg/基	4,200,000	132,000	"	66,400	4,398,400
CIT MCC C#I			6m	330kg/基	5,130,000	146,000	"	66,400	5,342,400
SU-MCS-G型		H1200	6m	349kg/基	5,280,000	161,000	"	66,400	5,507,400
			8m	373kg/基	7,070,000	176,000	"	66,400	7,312,400
			10m	495kg/基	7,710,000	190,000	"	66,400	7,966,400
	両引		12m	545kg/基	9,300,000	205,000	"	66,400	9,571,400
	140.0.1	H1500	6m	393kg/基	5,780,000	161,000	"	66,400	6,007,400
			8m	424kg/基	7,780,000	176,000	"	66,400	8,022,400
			10m	556kg/基	8,420,000	190,000	"	66,400	8,676,400
			12m	612kg/基	10,300,000	205,000	"	66,400	10,571,400

- 「備 考」(1) 受門柱は片引の商品費に含みます。 (2) 組立工事費はご参考価格でユニック損料は別途です。門柱(片引)の据付までとし、土間コンクリート等は含みません。 (3) 運搬費は弊社配送センターより、100km以内とし、それ以外は別途見積りといたします。

 - (4) 基礎工事費は別途といたします。

MEMO		
_		

JFE 建材 株式会社 www.jfe-kenzai.co.jp

本	社 〒108-0075	東京都港区港南1-2-70 (品川シーズンテラス11階)		
フェンス・	道路商品営業部			
	₹108-0075	東京都港区港南1-2-70 (品川シーズンテラス11階)	TEL.03 (5715) 5700	FAX.03(5460)8205
道路・鉄道プロジェクト営業部				
	₹108-0075	東京都港区港南1-2-70 (品川シーズンテラス11階)	TEL.03 (5715) 7680	FAX.03(5460)3233
北海道支	店 〒060-0806	札幌市北区北六条西1-4-2 (ファーストプラザビル)	TEL.011 (708) 6411	FAX.011 (728) 4675
東北支	店 〒980-0811	仙台市青葉区一番町4-1-25 (東二番丁スクエア)	$\mathtt{TEL.022}(227)6037$	${\tt FAX.022(224)6141}$
新 潟 支	店 〒950-0087	新潟市中央区東大通1-2-23 (北陸ビル)	$\mathtt{TEL.025}(246)3233$	${\rm FAX}.025(246)3255$
名古屋支	店 〒460-0003	名古屋市中区錦1-7-19 (名古屋岡本ビル)	$\mathtt{TEL.052}(201)3400$	${\tt FAX.052(201)3404}$
北陸支	店 〒930-0004	富山市桜橋通り2-25 (第一生命ビル)	$\mathtt{TEL.076}(441)1462$	${\rm FAX}.076(432)2384$
大阪支	店 〒550-0002	大阪市西区江戸堀1-9-1 (肥後橋センタービル)	$\mathtt{TEL.06}(6131)4015$	${\rm FAX.06} (6479) 1815$
中国支	店 〒730-0036	広島市中区袋町4-21 (広島フコク生命ビル)	$\mathtt{TEL.082}(248)0231$	FAX.082(248)3141
四国支	店 〒760-0019	高松市サンポート2-1 (高松シンボルタワー)	$\mathtt{TEL.087} (821) 5548$	${\rm FAX}.087(821)5540$
九州支	店 〒812-0025	福岡市博多区店屋町1-35 (博多三井ビルディング2号館)	$\mathtt{TEL.092} (263) 1561$	${\tt FAX.092(263)1475}$
青森営業	所 〒030-0862	青森市古川2-20-6 (AQUA古川2丁目ビル)	TEL.017(776)5325	FAX.017(777)1396
北東北営業	於所 〒020-0034	盛岡市盛岡駅前通15-19 (盛岡フコク生命ビル)	$\mathtt{TEL.019}(629)2250$	FAX.019(651)8780
沖縄営業	┊所 〒900-0015	沖縄県那覇市久茂地3-21-1 (國場ビル) JFE商事鉄鋼建材㈱那覇営業所内	TEL.098 (860) 5161	fax.092 (263) 1475
l				